



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ZONA URBANA AO PERIMETRO IRRIGADO DE CAICÓ/RN.

LOCAIS: ESTRADA DO PERIMETRO IRRIGADO - ZONA URBANA - CAICÓ/RN

DATA: MARÇO 2021 - DATA BASE: 01/2021 - SINAPI - EMITIDO DIA: 13/02/2021

CR.: 908584 - N° DA OPERAÇÃO: 1.074.508-39/2020

ITENS	CÓDIGOS	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	SUB-TOTAIS
<b>1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>								<b>R\$ 13,564.78</b>
1.1	COMP 001		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VG	2.00	R\$ 5,648.70	R\$ 6,782.39	R\$ 13,564.78
<b>2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 2,144.69</b>
2.1	COMP 002		PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA.	UND	1.00	R\$ 1,786.20	R\$ 2,144.69	R\$ 2,144.69
<b>3 TRECHO DA ESTRADA DO PERIMETRO IRRIGADO</b>								
<b>3.1 PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 972,102.73</b>
3.1.1	96,401		EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF 11/2019	M2	14,640.00	R\$ 6.67	R\$ 8.01	R\$ 117,266.40
3.1.2	96,402		EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	14,640.00	R\$ 1.91	R\$ 2.29	R\$ 33,525.60
3.1.3	95,995		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO. CAMADA DE ROLAMENTO -	M3	732.00	R\$ 917.16	R\$ 1,101.23	R\$ 806,100.36
3.1.4	93,177		TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF 02/2016 - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	TxKM	6,851.52	R\$ 1.85	R\$ 2.22	R\$ 15,210.37
<b>3.2 SINALIZAÇÃO</b>								<b>R\$ 12,187.80</b>
3.2.1	72,947		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	732.00	R\$ 13.87	R\$ 16.65	R\$ 12,187.80
<b>TOTAL GERAL DA PLANILHA</b>								<b>R\$ 1,000,000.00</b>
IMPORTA A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA O VALOR DE <b>R\$ 386.000,00</b> (TREZENTOS E OITENTA E SEIS MIL)								

Thamires Dantas de Oliveira Godeiro  
Engenharia Civil  
CREA. 211.825.494-6