



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO

Nº SICONV  
809849

Nº OPERAÇÃO  
1020457-86/2014

PROPONENTE / TOMADOR  
MUNICÍPIO DE CAICÓ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E RECAPEAMENTO EM OUTRAS NO MUNICÍPIO DE						TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	1	2
1.	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E RECAPEAMENTO EM OUTRAS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN.		-				0.00	0.00
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-					
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	VG	5.00		1.Ad	Administração Local	5.00	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-					
1.2.1.	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.	M2	57,131.42		2.PA	PAVIMENTAÇÃO		
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	58,143.42		2.PA	PAVIMENTAÇÃO		
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2,876.78		2.PA	PAVIMENTAÇÃO		
1.2.4.	TRANSPORTE CCOM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM)	TXKM	697,356.74		2.PA	PAVIMENTAÇÃO		
1.3.	SINALIZAÇÃO		-					
1.3.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M2	23,235.71		3.SIN	SINALIZAÇÃO		
1.3.2.	PINTURA DE PISO PARA EXECUÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES, COM 02 DEMÃOS DE TINTA A BASE DE RESINA AC'RILICA - R1. (COM BASE NA COMPOSIÇÃO 11690/ORSE)	M2	1,275.00		3.SIN	SINALIZAÇÃO		
1.3.3.	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UND	71.00		3.SIN	SINALIZAÇÃO		

CAICÓ/RN  
Local

sexta-feira, 25 de junho de 2021  
Data

Responsável Técnico

Nome: THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO  
CREA/CAU: 211.825.494-6  
ART/RRT: RN20210418708

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO	Nº SICONV 809849	Nº OPERAÇÃO 1020457-86/2014	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAICÓ
---	---------------------	--------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA MANOEL FELIPE - CAFÉ - BANGU	RUA RENATO DANTAS - CAFÉ - BANGU	AV. DR. CARLINDO DANTAS - CAFÉ - BANGU	AV. DR. RUI MARIZ - CAFÉ - BANGU	TREVO - CAFÉ - BANGU	RUA RENATO DANTAS - CENTRO 01	RUA AUGUSTO MONTEIRO - CENTRO 01	RUA OLEGARIO VALE - CENTRO 01
				3	4	5	6	7	8	9	10
	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E RECAPEAMENTO EM OUTRAS NO MUNICÍPIO DE			2,513.08	5,262.30	0.00	0.00	179,070.74	418,416.99	466,149.89	512,819.49
1.	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E RECAPEAMENTO EM OUTRAS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN.		-								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-								
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	VG	5.00								
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.2.1.	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.	M2	57,131.42					1,975.10	4,144.25	5,107.70	5,629.47
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	58,143.42					1,975.10	5,156.25	5,107.70	5,629.47
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	2,876.78					98.70	227.47	255.40	281.46
1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM)	TXKM	697,356.74					23,701.20	61,510.70	61,292.40	67,553.64
1.3.	SINALIZAÇÃO		-								
1.3.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF 05/2021	M2	23,235.71	530.28	639.42			750.00	1,406.25	2,043.08	2,047.08
1.3.2.	PINTURA DE PISO PARA EXECUÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES, COM 02 DEMÃOS DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - R1. (COM BASE NA COMPOSIÇÃO 11690/ORSE)	M2	1,275.00		100.00					100.00	110.00
1.3.3.	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UND	71.00	4.00	4.00				5.00	5.00	6.00

CAICÓ/RN  
Local

sexta-feira, 25 de junho de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO  
CREA/CAU: 211.825.494-6  
ART/RRT: RN20210418708

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO	Nº SICONV 809849	Nº OPERAÇÃO 1020457-86/2014	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAICÓ
---	---------------------	--------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA GENEIRINA VALE - CENTRO 01	AV RIO BRANCO - CENTRO 01	RUA SENADOR JOSÉ BERNADO - CENTRO 01	AV. SERIDÓ - CENTRO 01	AV. CARLINDO DANTAS - CENTRO 01	AV. CELSO DANTAS - CENTRO 02	RUA PADRE JOÃO MARIA - CENTRO 02	RUA VISITADOR FERNANDES - CENTRO 02
	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E RECAPEAMENTO EM OUTRAS NO MUNICÍPIO DE			11	12	13	14	15	16	17	18
	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E RECAPEAMENTO EM OUTRAS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN.		-	535,291.93	304,172.69	335,140.88	85,148.13	181,762.08	176,506.76	5,147.06	7,928.30
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	VG	5.00								
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.2.1.	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.	M2	57,131.42	5,869.00	3,332.70	3,704.26	939.29	1,936.88	1,920.00		
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	58,143.42	5,869.00	3,332.70	3,704.26	939.29	1,936.88	1,920.00		
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	2,876.78	293.46	166.64	185.22	46.96	96.84	96.00		
1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM)	TXKM	697,356.74	70,428.00	39,992.40	44,451.12	11,271.48	23,242.56	23,040.00		
1.3.	SINALIZAÇÃO		-								
1.3.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF 05/2021	M2	23,235.71	2,347.60	1,666.35	1,194.54	341.56	704.32	640.00	877.56	1,444.20
1.3.2.	PINTURA DE PISO PARA EXECUÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES, COM 02 DEMÃOS DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - R1. (COM BASE NA COMPOSIÇÃO 11690/ORSE)	M2	1,275.00	100.00				275.00	120.00	50.00	60.00
1.3.3.	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UND	71.00	6.00	3.00	4.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00

CAICÓ/RN  
Local

sexta-feira, 25 de junho de 2021  
Data

Responsável Técnico

Nome: THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO  
CREA/CAU: 211.825.494-6  
ART/RRT: RN20210418708





PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO	Nº SICONV 809849	Nº OPERAÇÃO 1020457-86/2014	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAICÓ
---	---------------------	--------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA COMANDANTE EZEQUIEL - CENTRO 02	RUA JOEL DAMASCENO - O - TRECHO CENTRO 2	AV. SERIDÓ - TRECHO FESTA DE SANTANA	RUA PEDRO VELHO - TRECHO FESTA DE SANTANA	AV. CELSO DANTAS - TRECHO FESTA DE SANTANA	AV. CEL. MARTINIANO - O - TRECHO FESTA DE SANTANA
IMPLANTAÇÃO	DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E RECAPEAMENTO EM OUTRAS NO MUNICÍPIO DE			19	20	21	22	23	24
				308,392.74	129,980.78	990,001.77	233,604.39	385,344.77	0.00
1.	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E RECAPEAMENTO EM OUTRAS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN.		-						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-						
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	VG	5.00						
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-						
1.2.1.	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.	M2	57,131.42	3,401.64	1,420.80	10,863.41	2,580.36	4,306.56	
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	58,143.42	3,401.64	1,420.80	10,863.41	2,580.36	4,306.56	
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	2,876.78	170.08	71.04	543.17	129.01	215.33	
1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM)	TXKM	697,356.74	40,819.68	17,049.60	130,360.92	30,964.32	51,678.72	
1.3.	SINALIZAÇÃO		-						
1.3.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF 05/2021	M2	23,235.71	1,236.96	473.60	3,889.24	860.12	143.55	
1.3.2.	PINTURA DE PISO PARA EXECUÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES, COM 02 DEMÃOS DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - R1. (COM BASE NA COMPOSIÇÃO 11690/ORSE)	M2	1,275.00		60.00	240.00		60.00	
1.3.3.	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UND	71.00	4.00	2.00	12.00	4.00	4.00	

CAICÓ/RN

Local

sexta-feira, 25 de junho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: THAMIRIS DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO

CREA/CAU: 211.825.494-6

ART/RRT: RN20210418708