



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN.

LOCAIS: RUA MARIA LEONIZA SARAIVA DANTAS E RUA JOSÉ TORRES DE ARÁUJO - ZONA URBANA - CAICÓ/RN

DATA: JULHO/2021 - DATA BASE: 05/2021 - SINAPI/RN

CR: 865802 - Nº DA OPERAÇÃO: 1.053.278-88/2018

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

ITENS	FONTES	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS	DIMENSÕES						SUBTOTAL	TOTAL
				MÊS	DIAS	H	P	A	N		
1			TRECHO DA RUA MARIA LEONIZA SARAIVA DANTAS								
1.1			LOCAÇÃO DE OBRA								
			SERVIÇOS	C	Lmédia	H	P	A	N	SUBTOTAL	TOTAL
1.1.1	SINAPI	78,472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE.							M2	0.00
Quant. Prevista no primeiro contrato										2,910.77	
Menos quantidade que foi paga no primeiro contrato										-2,910.77	
1.1.2		74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO.							M2	0.00
Quant. Prevista no primeiro contrato										6.40	
Menos quantidade que foi paga no primeiro contrato										-6.40	
1.2			TERRAPLENAGEM								
			SERVIÇOS	C	Lmédia	H	P	A	N	SUBTOTAL	TOTAL
1.2.1	SINAPI	72,961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO E=20CM							M2	0.00
Quant. Prevista no primeiro contrato										2,910.77	
Menos quantidade que foi paga no primeiro contrato										-2,910.77	
1.3			PAVIMENTAÇÃO								
			SERVIÇOS	C	Lmédia	H	P	A	N	SUBTOTAL	TOTAL
1.3.1	SINAPI	94,273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.							M	454.31
Quant. Prevista no primeiro contrato										908.62	
Menos quantidade que foi paga no primeiro contrato										-454.31	
1.3.2	SINAPI	72,799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS A 30 A 35 PEÇAS POR M²)							M2	-
Quant. Prevista no primeiro contrato										2,910.77	
Serviço substituído pelo item 1.3.3, por não ter mais referência no sinapi											
1.3.3		101,169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020							M2	2,910.77
Quantidade não executada no primeiro contrato e restante a ser executada no segundo contrato										2,910.77	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN.

LOCAIS: RUA MARIA LEONIZA SARAIVA DANTAS E RUA JOSÉ TORRES DE ARÁUJO - ZONA URBANA - CAICÓ/RN

DATA: JULHO/2021 - DATA BASE: 05/2021 - SINAPI/RN

CR: 865802 - Nº DA OPERAÇÃO: 1.053.278-88/2018

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

ITENS	FONTES	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS	DIMENSÕES						SUBTOTAL	TOTAL
				MÊS	DIAS	H	P	A	N		
1.4			PASSEIO PARA PEDESTRES								
			SERVIÇOS	C	Lmédia	H	P	A	N	SUBTOTAL	TOTAL
1.4.1	CAERN	1,100,128	PISO RÚSTICO (CASCALINHO), EM CONCRETO FCK=13,5MPA, ESP=5CM, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM RIPA DE MADEIRA 1,50X5CM (1,00X1,00M).							M2	-
			Quant. Prevista no primeiro contrato							739.00	
			Serviço substituído pelo item 1.4.2, por não ter mais referência no sinapi								
1.4.2	COMP	COMP 001	PISO RÚSTICO (CASCALINHO), EM CONCRETO FCK=13,5MPA, ESP=5CM, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM RIPA DE MADEIRA 1,50X5CM (1,00X1,00M).							M2	739.00
			Quantidade não executada no primeiro contrato e restante a ser executada no segundo contrato							739.00	
1.4.3	SINAPI	87,299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA.							M3	25.11
			Quantidade não executada no primeiro contrato e restante a ser executada no segundo contrato							25.11	
1.4.4	SINAPI	79,482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO.							M3	-
			Quant. Prevista no primeiro contrato							85.22	
			Serviço substituído pelo item 1.4.5, por não ter mais referência no sinapi								
1.4.5	SINAPI	94,342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016							M3	85.22
			Quantidade não executada no primeiro contrato e restante a ser executada no segundo contrato							85.22	
1.4.6	SINAPI	1,100,143	PISO TÁTIL DE ALERTA 25X25CM PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESP=3CM.							M2	-
			Quant. Prevista no primeiro contrato							4.60	
			Serviço substituído pelo item 1.4.7, por não ter mais referência no sinapi								
1.4.7	SINAPI	COMP 002	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. (COMPOSIÇÃO FEITA COM BASE NA COMP 07324-ORSE)							M2	4.60
			Quantidade não executada no primeiro contrato e restante a ser executada no segundo contrato							4.60	

Yasmin Dantas de Araújo
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-RN 2118403704



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN.

LOCAIS: RUA MARIA LEONIZA SARAIVA DANTAS E RUA JOSÉ TORRES DE ARÁUJO - ZONA URBANA - CAICÓ/RN

DATA: JULHO/2021 - DATA BASE: 05/2021 - SINAPI/RN

CR: 865802 - Nº DA OPERAÇÃO: 1.053.278-88/2018

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

ITENS	FONTES	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS	DIMENSÕES						SUBTOTAL	TOTAL
				MÊS	DIAS	H	P	A	N		
1.4.8	SINAPI	72,131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM, 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)							M2	-
Quant. Prevista no primeiro contrato										23.17	
Serviço substituído pelo item 1.4.9, por não ter mais referencia no sinapi											
1.4.9	SINAPI	101,159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.							M2	23.17
Quantidade não executada no primeiro contrato e restante a ser executada no segundo contrato										23.17	
1.4.10	SINAPI	87,296	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA.							M3	0.58
Quantidade não executada no primeiro contrato e restante a ser executada no segundo contrato										0.58	
1.4.11	SINAPI	1,110,037	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL							M2	-
Quant. Prevista no primeiro contrato										1.20	
Serviço substituído pelo item 1.4.12, por não ter mais referencia no sinapi											
1.4.12	COMP	COMP 003	PLACA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS. (COMPOSIÇÃO FEITA COM BASE NA COMP 1110035-CAERN)							M2	1.20
Quantidade não executada no primeiro contrato e restante a ser executada no segundo contrato										1.20	
1.4.13	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO Nº DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM.							UND	-
Quant. Prevista no primeiro contrato										2.00	
Serviço substituído pelo item 1.4.14, por não ter mais referencia no sinapi											
1.4.14	COMP	COMP 004	PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS							UND	2.00
Quantidade não executada no primeiro contrato e restante a ser executada no segundo contrato										2.00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN.

LOCAIS: RUA MARIA LEONIZA SARAIVA DANTAS E RUA JOSÉ TORRES DE ARÁUJO - ZONA URBANA - CAICÓ/RN

DATA: JULHO/2021 - DATA BASE: 05/2021 - SINAPI/RN

CR: 865802 - Nº DA OPERAÇÃO: 1.053.278-88/2018

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

ITENS	FONTES	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS	DIMENSÕES						SUBTOTAL	TOTAL
				MÊS	DIAS	H	P	A	N		
1.5			PINTURA								
			SERVIÇOS	C	Lmédia	H	P	A	N	SUBTOTAL	TOTAL
1.5.1	SINAPI	83,693	CAIAÇÃO DE MEIO-FIO							M2	-
Quant. Prevista no primeiro contrato										272.59	
Serviço substituído pelo item 1.5.2, por não ter mais referência no sinapi											
1.5.2	SINAPI	102,498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO)							M2	272.59
Quantidade não executada no primeiro contrato e restante a ser executada no segundo contrato										272.59	
1.5.3	SINAPI	41,595	DEMARCAÇÃO EM PISO-FAIXAS							M	-
Quant. Prevista no primeiro contrato										56.00	
Serviço substituído pelo item 1.5.4, por não ter mais referência no sinapi											
1.5.4	SINAPI	102,500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRILICA, E=10CM, APLICAÇÃO MANUAL.							M	56.00
Quantidade não executada no primeiro contrato e restante a ser executada no segundo contrato										56.00	
2			TRECHO DA RUA JOSÉ TORRES DE ARÁUJO								
2.1			LOCAÇÃO DE OBRA								
			SERVIÇOS	C	Lmédia	H	P	A	N	SUBTOTAL	TOTAL
2.1.1	SINAPI	78,472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE.							M2	-
Quant. Prevista no primeiro contrato										871.43	
Serviço substituído pelo item 2.1.2, por não ter mais referência no sinapi											
2.1.2	COMP	COMP 005	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							M2	871.43
Quantidade não executada no primeiro contrato e restante a ser executada no segundo contrato										871.43	
2.1.2		74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO.							M2	0.00
Quant. Prevista no primeiro contrato										-	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN.

LOCAIS: RUA MARIA LEONIZA SARAIVA DANTAS E RUA JOSÉ TORRES DE ARÁUJO - ZONA URBANA - CAICÓ/RN

DATA: JULHO/2021 - DATA BASE: 05/2021 - SINAPI/RN

CR: 865802 - Nº DA OPERAÇÃO: 1.053.278-88/2018

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

ITENS	FONTES	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS	DIMENSÕES						SUBTOTAL	TOTAL
				MÊS	DIAS	H	P	A	N		
2.2			TERRAPLENAGEM								
			SERVIÇOS	C	Lmédia	H	P	A	N	SUBTOTAL	TOTAL
2.2.1	SINAPI	72,961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO E=20CM							M2	-
Quant. Prevista no primeiro contrato										871.43	
Serviço substituído pelo item 2.2.2, por não ter mais referência no sinapi											
2.2.2	SINAPI	100,577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO							M2	871.43
Quantidade não executada no primeiro contrato e restante a ser executada no segundo contrato										871.43	
2.3			PAVIMENTAÇÃO								
			SERVIÇOS	C	Lmédia	H	P	A	N	SUBTOTAL	TOTAL
2.3.1	SINAPI	94,273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.							M	186.69
Quant. Prevista no primeiro contrato										186.69	
2.3.2	SINAPI	72,799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS A 30 A 35 PEÇAS POR M²)							M2	-
Quant. Prevista no primeiro contrato										871.43	
Serviço substituído pelo item 2.3.3, por não ter mais referência no sinapi											
2.3.3		101,169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020							M2	871.43
Quantidade não executada no primeiro contrato e restante a ser executada no segundo contrato										871.43	
2.4			PASSEIO PARA PEDESTRES								
			SERVIÇOS	C	Lmédia	H	P	A	N	SUBTOTAL	TOTAL
2.4.1	CAERN	1,100,128	PISO RÚSTICO (CASALINHO), EM CONCRETO FCK=13,5MPa, ESP=5CM, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM RIPA DE MADEIRA 1,50X5CM (1,00X1,00M).							M2	-
Quant. Prevista no primeiro contrato										104.14	
Serviço substituído pelo item 2.4.2, por não ter mais referência no sinapi											



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN.

LOCAIS: RUA MARIA LEONIZA SARAIVA DANTAS E RUA JOSÉ TORRES DE ARÁUJO - ZONA URBANA - CAICÓ/RN

DATA: JULHO/2021 - DATA BASE: 05/2021 - SINAPI/RN

CR: 865802 - Nº DA OPERAÇÃO: 1.053.278-88/2018

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

ITENS	FONTES	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS	DIMENSÕES						SUBTOTAL	TOTAL
				MÊS	DIAS	H	P	A	N		
2.4.2	COMP	COMP 001	PISO RÚSTICO (CASALINHO), EM CONCRETO FCK=13,5MPa, ESP=5CM, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM RIPAS DE MADEIRA 1,50X5CM (1,00X1,00M).							M2	104.14
Quantidade não executada no primeiro contrato e restante a ser executada no segundo contrato										104.14	
2.4.3	SINAPI	87,299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA.							M3	0.52
Quantidade não executada no primeiro contrato e restante a ser executada no segundo contrato										0.52	
2.4.4	SINAPI	79,482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO.							M3	-
Quant. Prevista no primeiro contrato										15.62	
Serviço substituído pelo item 2.4.5, por não ter mais referência no sinapi											
2.4.5	SINAPI	94,342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016							M3	15.62
Quantidade não executada no primeiro contrato e restante a ser executada no segundo contrato										15.62	
2.4.6	SINAPI	1,100,143	PISO TÁTIL DE ALERTA 25X25CM PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESP=3CM.							M2	-
Quant. Prevista no primeiro contrato										4.60	
Serviço substituído pelo item 2.4.7, por não ter mais referência no sinapi											
2.4.7	SINAPI	COMP 002	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DECIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. (COMPOSIÇÃO FEITA COM BASE NA COMP 07324-ORSE)							M2	4.60
Quantidade não executada no primeiro contrato e restante a ser executada no segundo contrato										4.60	
2.4.8	SINAPI	72,131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM, 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)							M2	-
Quant. Prevista no primeiro contrato										12.01	
Serviço substituído pelo item 2.4.9, por não ter mais referência no sinapi											



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN.

LOCAIS: RUA MARIA LEONIZA SARAIVA DANTAS E RUA JOSÉ TORRES DE ARÁUJO - ZONA URBANA - CAICÓ/RN

DATA: JULHO/2021 - DATA BASE: 05/2021 - SINAPI/RN

CR: 865802 - Nº DA OPERAÇÃO: 1.053.278-88/2018

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

ITENS	FONTES	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS	DIMENSÕES						SUBTOTAL	TOTAL
				MÊS	DIAS	H	P	A	N		
2.4.9	SINAPI	101,159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.							M2	12.01
Quantidade não executada no primeiro contrato e restante a ser executada no segundo contrato											12.01
2.4.10	SINAPI	87,296	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA.							M3	0.30
Quantidade não executada no primeiro contrato e restante a ser executada no segundo contrato											0.30
2.4.11	SINAPI	1,110,037	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL							M2	-
Quant. Prevista no primeiro contrato											0.20
Serviço substituído pelo item 2.4.12, por não ter mais referência no sinapi											
2.4.12	COMP	COMP 003	PLACA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS. (COMPOSIÇÃO FEITA COM BASE NA COMP 1110035-CAERN)							M2	0.20
Quantidade não executada no primeiro contrato e restante a ser executada no segundo contrato											0.20
2.4.13	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO Nº DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM.							UND	-
Quant. Prevista no primeiro contrato											2.00
Serviço substituído pelo item 2.4.14, por não ter mais referência no sinapi											
2.4.14	COMP	COMP 004	PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS							UND	2.00
Quantidade não executada no primeiro contrato e restante a ser executada no segundo contrato											2.00
2.5			PINTURA								
			SERVIÇOS	C	Lmédia	H	P	A	N	SUBTOTAL	TOTAL
2.5.1	SINAPI	83,693	CAIAÇÃO DE MEIO-FIO							M2	-
Quant. Prevista no primeiro contrato											29.91
Serviço substituído pelo item 2.5.2, por não ter mais referência no sinapi											



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN.

LOCAIS: RUA MARIA LEONIZA SARAIVA DANTAS E RUA JOSÉ TORRES DE ARÁUJO - ZONA URBANA - CAICÓ/RN

DATA: JULHO/2021 - DATA BASE: 05/2021 - SINAPI/RN

CR: 865802 - Nº DA OPERAÇÃO: 1.053.278-88/2018

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

ITENS	FONTES	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS	DIMENSÕES						SUBTOTAL	TOTAL
				MÊS	DIAS	H	P	A	N		
2.5.2	SINAPI	102,498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO)							M2	29.91
Quantidade não executada no primeiro contrato e restante a ser executada no segundo contrato										29.91	
2.5.3	SINAPI	41,595	DEMARCAÇÃO EM PISO-FAIXAS							M	-
Quant. Prevista no primeiro contrato										-	