



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO	Nº SICONV 913045	Nº OPERAÇÃO 1.076.417-10/2021	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAICÓ	Nº OPERAÇÃO 1.076.417-10/2021
---	---------------------	----------------------------------	--	----------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN				
1.	PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN	-	-	-
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-	-
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	VG	3,00	-
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 00051/ORSE)	UND	1,00	-
1.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	365,78	-
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	-	-	-
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE DE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	52,76	-
1.3.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.180,16	-
1.3.3.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	30,90	-
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-
1.4.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.172,45	-
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.542,52	-
1.4.3.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	898,80	-
1.5.	SINALIZAÇÃO	-	-	-
1.5.1.	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UND	8,00	-
1.5.2.	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO.	UND	8,00	-
1.5.3.	PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 0255/ORSE)	UND	6,00	-
1.5.4.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2	M2	35,60	-
1.5.5.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVA BIDIRECIONAL	UND	136,00	-
1.6.	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA	-	-	-
1.6.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	40,66	-
1.6.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_06/2014	M2	41,44	-
1.6.3.	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M2	40,66	-
1.6.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	231,42	-
1.7.	CONSTRUÇÃO DE ROTA ACESSÍVEL	-	-	-
1.7.1.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR	M2	328,62	-

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Nº	Agrupador de Eventos
	TOTAL FINANC. POR FREITE (R\$):
1.Ad	Administração Local
2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES
2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES
2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES
2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES
2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES
3.PA	PAVIMENTAÇÃO
3.PA	PAVIMENTAÇÃO
3.PA	PAVIMENTAÇÃO
6.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.CO	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS
4.CO	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS
4.CO	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS
4.CO	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS
5.CO	CONSTRUÇÃO DE ROTA

RUA	1	2	3	4
LUDGERO - AVELINO - BAIRRO JOÃO XXIII	112.923,71	122.424,83	50.485,50	
RUA CLÓVIS MEDEIROS - BAIRRO PARAIBA		83,52	92,85	
RUA CRISTALINA - BAIRRO DARCY				
	568,23	334,08	270,14	
	551,18	751,68	239,66	
	378,82	334,08	185,70	
	3,00	2,00	3,00	
	3,00	2,00	3,00	
	2,00	2,00	2,00	
	24,62		10,98	
	94,00		42,00	
		40,66		
		41,44		
		40,66		
		231,42		
	227,29		101,33	

CAICÓ/RN  
Local

quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022  
Data

Responsável  
Nome: RAFAELA RIBEIRO DE PAIVA OLIVEIRA  
CREA/CAU: 211.978-15/2015  
ART/RRT:  
Engenheira Civil  
CREA. 211.978 175-3

Responsável  
Nome: RAFA  
CREA/CAU: 2  
ART/RRT: