

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO

Nº SICONV
912892/2021

Nº OPERAÇÃO
1.076.789-97

PROPOSTANTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE CAICO

Nº OPERAÇÃO
1.076.789-97

					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			RUA DIONÍSIO CARMEIRO - BAIRRO VILA ALTA	RUA AMBROSIO PEREIRA - BAIRRO JOÃO	TRECHO DA RUA JULIETA LOPES - BAIRRO
PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAICO/RN						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1	2	3
							403.424,39	320.927,60	55.435,96
1.	PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAICO/RN		-						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-						
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	VG	3,00		1.Ad	Administração Local	3,00		
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-						
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 00051/ORSE)	UND	1,00		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00		
1.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	785,08		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	384,50	340,58	60,00
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA		-						
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE DE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	118,25		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	63,09	45,98	9,18
1.3.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	6.048,15		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.092,01	2.506,66	449,48
1.3.3.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	78,50		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	78,50		
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-						
1.4.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.627,82		4.PA	PAVIMENTAÇÃO	1.402,08	1.021,74	204,00
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	4.907,27		4.PA	PAVIMENTAÇÃO	2.510,88	2.040,07	356,32
1.4.3.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	2.627,82		4.PA	PAVIMENTAÇÃO	1.402,08	1.021,74	204,00
1.5.	SINALIZAÇÃO		-						
1.5.1.	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 04250/ORSE)	UND	5,00		6.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,00	2,00	1,00
1.5.2.	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO. (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10808/ORSE)	UND	5,00		6.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,00	2,00	1,00
1.5.3.	PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 0255/ORSE)	UND	5,00		6.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,00	2,00	1,00
1.5.4.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	53,12		6.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		44,28	8,84
1.5.5.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVA BIDIRECIONAL	UND	206,00		6.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		171,00	35,00
1.6.	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA		-						
1.6.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	299,37		5.CO	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/ROTAS	299,37		
1.6.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	13,89		5.CO	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/ROTAS	13,89		
1.6.3.	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M2	131,37		5.CO	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/ROTAS	131,37		
1.6.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.075,62		5.CO	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/ROTAS	515,87	466,59	93,16
1.7.	DRENAGEM		-						
1.7.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	47,09		3.DR	DRENAGEM		47,09	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO

Nº SICONV
912892/2021

Nº OPERAÇÃO
1.076.789-97

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE CAICÓ

Nº OPERAÇÃO
1.076.789-97

					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			RUA DIONÍSIO - CARMEIRO - BAIRRO VILA ALTA	RUA AMBROSIO - PEREIRA - BAIRRO JOAO	TRECHO DA RUA JULIETA LOPES - BAIRRO
PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	403.424,39	320.927,60	55.435,96
1.7.2.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	24,00		3.DR	DRENAGEM		24,00	
1.7.3.	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15 MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	3,85		3.DR	DRENAGEM		3,85	
1.7.4.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	33,00		3.DR	DRENAGEM		33,00	
1.7.5.	ALVENARIA EM TJOLO CERÂMICO FURADO 9x19x19 CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 73935/SINAPI)	M2	3,20		3.DR	DRENAGEM		3,20	
1.7.6.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,05		3.DR	DRENAGEM		0,05	
1.7.7.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	0,05		3.DR	DRENAGEM		0,05	

CAICÓ/RN

Local

sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022

Data


Rafaela Rithelly de Paiva Oliveira

Responsável Técnico
Nome: RAFAELA RITHELLY DE PAIVA OLIVEIRA
CREA/CAU: 211.978.175-3
ART/RRT: