



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS DO PERÍMETRO IRRIGADO EM ÁREA RURAL NO

Nº SICONV  
912408

Nº OPERAÇÃO  
1.076.182-17/2020

PROPOSTANTE / TOMADOR  
MUNICÍPIO DE CAICÓ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS DO PERÍMETRO IRRIGADO EM ÁREA RURAL NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN				
1.	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS DO PERÍMETRO IRRIGADO EM ÁREA RURAL NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	VG	2,00	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 00051/ORSE)	UND	1,00	
1.2.2.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 06191/ORSE)	M2	10.140,00	
1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.3.1.	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M2	10.140,00	
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	10.140,00	
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVELY CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	507,00	
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	7.640,29	
1.4.	SINALIZAÇÃO		-	
1.4.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	5.070,00	

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTE DE OBRA:	ESTRADA DO PERÍMETRO IRRIGADO - E00 A E41		ESTRADA DO PERÍMETRO IRRIGADO - E41 A E84 +	
		1	2	3	4
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	481.399,04	508.617,96		
1.Ad	Administração Local	2,00			
2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00			
2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.920,00	5.220,00		
3.PA	PAVIMENTAÇÃO	4.920,00	5.220,00		
3.PA	PAVIMENTAÇÃO	4.920,00	5.220,00		
3.PA	PAVIMENTAÇÃO	246,00	261,00		
3.PA	PAVIMENTAÇÃO	3.707,12	3.933,17		
4.SIN	SINALIZAÇÃO	2.460,00	2.610,00		

CAICÓ/RN

Local

quinta-feira, 10 de março de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: RAFAELA RITHELly DE PAIVA OLIVEIRA

CREA/CAU: 211.978.175-3

ART/RRT:

Rafaela Ritelly de Paiva Oliveira

Engenheira Civil

CREA. 211.978.175-3