



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 – Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS DO PERIMETRO IRRIGADO EM ÁREA RURAL NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN.

LOCAIS: ESTRADA DO PERIMETRO IRRIGADO - ZONA URBANA - CAICÓ/RN

DATA: MARÇO 2022 - DATA BASE: 01/2022 - SINAPI - EMITIDO DIA: 11/02/2022

CR.: 912408 - N° DA OPERAÇÃO: 1.076.182-17/2021

ITENS	CÓDIGOS	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	SUB-TOTAIS
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>R\$ 15.002,90</b>
1.1	COMP 001	Composição	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VG	2,00	R\$ 6.247,56	R\$ 7.501,45	R\$ 15.002,90
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 9.211,40</b>
2.1	COMP 002	Composição	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA.	UND	1,00	R\$ 1.675,69	R\$ 2.012,00	R\$ 2.012,00
2.2	COMP 003	Composição	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 06191/ORSE)	M2	10.140,00	R\$ 0,59	R\$ 0,71	R\$ 7.199,40
<b>3</b>	<b>TRECHO DA ESTRADA DO PERIMETRO IRRIGADO</b>							
<b>3.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 956.773,80</b>
3.1.1	2.592	ORSE	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M2	10.140,00	R\$ 10,99	R\$ 13,20	R\$ 133.848,00
3.1.2	96.402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	10.140,00	R\$ 2,77	R\$ 3,33	R\$ 33.766,20
3.1.3	95.995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -	M3	507,00	R\$ 1.271,50	R\$ 1.526,69	R\$ 774.031,83
3.1.4	102.332	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TxKM	7.640,29	R\$ 1,65	R\$ 1,98	R\$ 15.127,77
<b>3.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>							<b>R\$ 24.031,80</b>
3.2.1	102.512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF 05/2021	M	5.070,00	R\$ 3,95	R\$ 4,74	R\$ 24.031,80
<b>TOTAL GERAL DA PLANILHA</b>								<b>R\$ 1.005.019,90</b>
IMPORTA A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTARIA O VALOR DE <b>R\$ 1.005.019,90</b> (UM MILHÃO, CINCO MIL E DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)								

  
Rafaela Rithelly de Paiva Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA. 211.978 175-3