

LOCAÇÃO/SITUAÇÃO
Quadra Society
Sem escala

TERRENO DA QUADRA SOCIETY
ÁREA = 2.508,96m²

QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
URBANISMO - QUADRO DE ÁREAS, REVESTIMENTOS E QUANTIT.

ÁREA DE CONSTRUÇÃO TOTAL ..... 3.034,04 m²

MINI CAMPO DE AREIA	1.269,00 m²
ACADEMIA AO AR LIVRE	214,28 m²
ARQUIBANCADA	73,31 m²
QUADRA DE VOLEI SENTADO	106,80 m²
QUADRA DE VOLEI DE AREIA	240,00 m²
PASSEIOS	795,10 m²
JARDINS	358,51 m²
RAMPAS	9,52 m²

TIPO	ÁREA	REPRESENT.
MEIO-FIO TOTAL:	480,13m	
Meio-fio interno: 323,63 m /Meio-fio externo: 156,50 m		
PISOS E REVESTIMENTOS:		
PISO EM BLOQUETE INTERT. COR GRAFITE - (10x20x6)cm:	172,50m²	
PISO EM BLOQUETE INTERT. COR NATURAL - (10x20x6)cm:	704,20m²	
PISO TÁTIL DE ALERTA NA COR AMARELA - (25x25)cm:	5,62m²	
PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELA - (25x15)cm:	34,42m²	
AREIA GROSSA LAVADA - MINI CAMPO/QUADRA:	1.509,20m²	
PISO EM CONCRETO COM PINTURA ACRÍLICA - QUADRA:	106,80m²	
FORRAÇÕES:		
GRAMA ESMERALDA:	123,30m²	
GRAMA AMENDOIM:	27,36m²	
CASCALHO:	207,85m²	

LEGENDA MOBILIÁRIO URBANO:

- POSTE DECORATIVO H=5,5m EM TUBO DE AÇO COM LUMINÁRIA TIPO PETALA RETANG. EM CHAPA DE AÇO 2 PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO - 22 UND (10 PÉTALAS) OU SIMILAR
- REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 30W NA COR PRETO COM LED INTEGRADO BRANCO QUENTE - 12 UND
- POSTE EM AÇO GALVANIZADO H=9m COM 04 REFLETORES, PINTADO NA COR GRAFITE - 04 UNIDADES (ILUMINAÇÃO DO MINI CAMPO)
- POSTE EM AÇO GALVANIZADO H=4m COM 02 REFLETORES, PINTADO NA COR GRAFITE - 06 UNIDADES (ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS)
- LIXEIRA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO/PINTADO - 06UND
- BANCO FORMATO I, COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO APARENTE, COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA DE LED COMPRIM. L=2m+LUM/CHAPISCADA FIXADA NA BASE - 08 UND - VER DET. 8

MEMORIAL PAISAGÍSTICO

REPRES.	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	PEQ.	MED.	GRD.	QUANT.
	GRAMA ESMERALDA	Zoysia japonica	–	–	–	123,30m²
	GRAMA AMENDOIM	Arachis repens	–	–	–	27,36m²
	CASCALHO	———	–	–	–	207,85m²
	PALMEIRA JERIVÁ	Syagrus romanzoffiana	00	00	08	08 UN
	CRAIBEIRA	Tabebuia aurea	00	00	06	06 UN
	IPÊ EL SALVADOR	Tabebuia pentaphylla	00	00	04	04 UN
	AREÇA-BAMBU	Dypsis lutescens	00	00	18	18 UN
	ÁRVORES EXISTENTES (A PERMANECER) CONTORNO DO LOTE	———	00	00	21	21 UN

QUANTUM
Engenharia, Arquitetura e Consultoria - SIMPLES

Proprietário:

Autor: Rafaela Ritielly de Farias Oliveira
Engenheira Civil
CREA: 211 878 175-5

Execução:

Fiscalização:

Título: PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE MINI CAMPO DE AREIA E QUADRAS DE ESPORTES DESCOBERTAS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

Endereço: RUA LUÍS EUGÊNIO DA NÓBREGA - BAIRRO SALVIANO SANTOS CAICÓ/RN

Conteúdo: PLANTA BAIXA/PAISAGISMO
PLANTA DE SITUAÇÃO E LOCAÇÃO

Prancha: 01/02

Desenho: MONALIZA RODRIGUES

Escalas: 1/75

Data: MARÇO/2022

Modificação:

Observação:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO NO TODO OU EM PARTE, SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR. LEI 9610/98.