



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS.

Rua Monsenhor Severiano, 319 – Centro

CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROPONENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ			ASSUNTO:		TERMINAL RODOVIÁRIO			VALOR BDI		25%		1,25	
OBRA:		Construção do Terminal Turístico Rodoviário			DATA - ORÇ. NÚM:		19/01/2012 - 00111/2011			TOTAL (A EXECUTAR + EXECUTADO)		927.944,69			
LOCAL :		Bairro Nova Caicó - Município de Caicó/RN			NÚM CONTRATO:		0245793-62/2007			PREÇO A LICITAR (C/BDI)		682.630,80			
ITEM		CONTRATO: 0245793-62/2007 - Construção do Terminal Rodoviário de Caicó /RN - ETAPA 01		Unid.	Quantidade			Preço Unitário (R\$)				Preços totais (R\$)			
					Total Adot readequada Nov11	Executada (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)	Licitado LOSAN c/ BDI	A Licitar - s/ BDI	SINAPI Ago11 - s/ BDI		Readequada Nov11 (LOSAN + 2ª licitação)	Executado (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)- s/ BDI	A Executar (2ª licitação)- c/ BDI
									nov/11	Código	Valor				
1.0-SERVIÇOS PRELIMINARES	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
	1.1.1	Projetos complementares (elétrica / telefone / lógica, estrutura, incêndio)	und	1,00	1,00	0,00	6.500,00				6.500,00	6.500,00		0,00	
	1.1.2	Desmatamento manual c/ vegetação de porte médio	m²	7.488,00	7.488,00	0,00	0,53				3.968,64	3.968,64	0,00	0,00	
	1.1.3	Limpeza mecanizada de terreno, inclusive retirada de arvore entre 0,05m e 0,15m de diâmetro	m²	0,00	0,00	3.744,00	0,00	0,32	73672	0,32	2.695,68	0,00	1.198,08	1.497,60	
	1.1.4	Instalação do canteiro de obras	m²	70,00	70,00	0,00	104,00				7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	
	1.1.5	Instalação provisória de água e esgoto	und	1,00	1,00	0,00	910,00				910,00	910,00	0,00	0,00	
	1.1.6	Instalação provisória de luz e força	und	1,00	1,00	0,00	585,00				585,00	585,00	0,00	0,00	
	1.1.7	Placa indicativa da obra (3,00x2,00m)	und	1,00	1,00	0,00	1.170,00				1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	
	1.1.8	Locação da obra	m2	3.000,00	3.000,00	0,00	3,51				10.530,00	10.530,00	0,00	0,00	
	1.1.9	Tapume em chapa compensada 10mm ou cerca de arame farpado, incl. Portão	m2	225,00	225,00	0,00	25,60				5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL										39.399,32	36.703,64	1.198,08	1.497,60	
2.0-INFRA ESTRUTURA	2.1	MOVIMENTO DE TERRA													
	2.1.1	Escavação manual de valas, exceto rocha até 2,00m	m3	346,19	346,19	0,00	7,99				2.766,06	2.766,06	0,00	0,00	
	2.1.2	Aterro com empréstimo apiloado mecanicamente	m3	991,57	991,57	0,00	30,15				29.895,84	29.895,84	0,00	0,00	
	2.1.3	Reaterro apiloado	m3	230,83	230,83	0,00	7,99				1.844,33	1.844,33	0,00	0,00	
	2.1.4	Bota-fora em caminhão basculante até 10 Km	m3	115,36	115,36	0,00	9,00				1.038,24	1.038,24	0,00	0,00	
		SUBTOTAL										35.544,47	35.544,47	0,00	0,00
	2.2	FUNDAÇÕES													
	2.2.1	Concreto magro, traço 1:4:8	m3	3,11	1,18	1,93	266,50	271,46	6047	271,46	1.493,29	314,47	523,92	654,90	
	2.2.2	Concreto armado p/ blocos, cintas, fck=25MPa, inclusive lançamento	m3	47,55	34,15	13,40	1.014,00	1.150,60	73995/001	1.150,60	69.318,69	34.628,10	15.418,04	19.272,55	
	2.2.3	Alvenaria de pedra marroada, com aragamassa de cimento e areia, traço 1:4	m3	276,92	276,92	0,00	181,74				50.327,44	50.327,44	0,00	0,00	
2.2.4	Embasamento em tijolo cerâmico, com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:1:6	m3	87,94	87,94	0,00	184,60				16.233,72	16.233,72	0,00	0,00		
	SUBTOTAL										137.373,14	101.503,73	15.941,96	19.927,45	
3.0-SUPRA ESTRUTURA	3.1	ESTRUTURA													
	3.1.1	Concreto armado p/ pilar, viga e laje, fck=25MPa, inclusive lançamento	m3	119,28	21,21	98,07	1.495,00	1.123,00	73995/001	1.150,60	279.507,32	31.708,95	110.132,61	137.665,76	
	3.1.2	Laje pré-moldada para forro, capacidade de 200Kg/m2, inclusive capeamento 4,0cm	m2	183,56	0,00	183,56	59,79	46,08	74202/001	47,88	19.031,50	0,00	8.458,44	10.573,06	
		SUBTOTAL										298.538,82	31.708,95	118.591,05	148.238,82



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS.

Rua Monsenhor Severiano, 319 – Centro

CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROPONENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ		ASSUNTO:		TERMINAL RODOVIÁRIO				VALOR BDI		25%		1,25	
OBRA:		Construção do Terminal Turístico Rodoviário		DATA - ORÇ. NÚM:		19/01/2012 - 00111/2011				TOTAL (A EXECUTAR + EXECUTADO)		927.944,69			
LOCAL :		Bairro Nova Caicó - Município de Caicó/RN		NÚM CONTRATO:		0245793-62/2007				PREÇO A LICITAR (C/BDI)		682.630,80			
ITEM		CONTRATO: 0245793-62/2007 - Construção do Terminal Rodoviário de Caicó /RN - <b>ETAPA 01</b>	Unid.	Quantidade			Preço Unitário (R\$)				Preços totais (R\$)				
				Total Adot readequada Nov11	Executada (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)	Licitado LOSAN c/ BDI	A Licitar - s/ BDI	SINAPI Ago11 - s/ BDI		Readequada Nov11 (LOSAN + 2ª licitação)	Executado (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)- s/ BDI	A Executar (2ª licitação) c/ BDI	
								nov/11	Código	Valor					
4.0- FECHAMENTO	4.1	ALVENARIA													
	4.1.1	Alvenaria de tijolo cerâmico 10cm, com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:6	m2	1.477,09	1.359,93	117,16	22,35	20,60	73982/001	20,60	35.824,80	30.394,44	2.413,50	3.016,87	
	4.1.2	Divisória de marmore polido chocolate 2 faces, esp=2cm	m2	21,96	0,00	21,96	245,70	242,62	VOLARE		11.987,85	0,00	5.327,94	6.659,92	
	4.1.3	Verga e contra-verga de concreto armado	m	252,10	252,10	0,00	11,26				2.838,65	2.838,65	0,00	0,00	
	SUBTOTAL										50.651,30	33.233,08	7.741,43	9.676,79	
5.0-ESQUADRIAS E PAINÉIS	5.1	PORTAS													
	5.1.1	Caixa de porta em madeira jatobá 0,90x2,50m	und	35,00	0,00	35,00	70,32	81,65	VOLARE		6.429,94	0,00	2.857,75	3.572,19	
	5.1.2	Porta laminada completa inc. caixa em madeira jatobá, dobradiças aneladas e fechadura (0,60x2,10m)	Und	2,00		2,00		287,87	VOLARE		1.295,42	0,00	575,74	719,68	
	5.1.3	Porta laminada completa inc. caixa em madeira jatobá, dobradiças aneladas e fechadura (0,60x1,80m)	Und	10,00		10,00		282,87	VOLARE		6.364,58	0,00	2.828,70	3.535,88	
	5.1.4	Porta laminada completa inc. caixa em madeira jatobá, dobradiças aneladas e fechadura (0,90x1,80m)	Und	2,00		2,00		289,87	VOLARE		1.304,42	0,00	579,74	724,68	
	5.1.5	PORTA DE CORRER 90X210M EUCATEX DURADOOR, COR OVO	Und	8,00		8,00		375,56	VOLARE		6.760,08	0,00	3.004,48	3.755,60	
	5.1.6	Porta de giro eucatex duradoor 0,90x2,10m, cor ovo	Und	35,00		35,00		308,25	VOLARE		24.274,69	0,00	10.788,75	13.485,94	
	5.1.7	Porta de ferro de enrolar 2,85x2,10m	m²	23,92		23,92		177,00	74136/003	177,00	9.526,14	0,00	4.233,84	5.292,30	
	5.1.8	Porta de ferro de enrolar 2,25x1,0m	m²	15,75		15,75		177,00	74136/003	177,00	6.272,44	0,00	2.787,75	3.484,69	
	5.1.9	Porta de ferro de enrolar 1,75x1,0m	m²	5,25		5,25		177,00	74136/003	177,00	2.090,81	0,00	929,25	1.161,56	
	SUBTOTAL										64.318,50	0,00	28.586,00	35.732,50	
	5.2	JANELAS													
	5.2.1	Janela de aluminio com vidro 2,30x1,10m	m²	17,71		17,71		285,39	74067/001	285,39	11.372,08	0,00	5.054,26	6.317,82	
	5.2.2	Janela de aluminio com vidro 1,00x1,10m	m	11,00		11,00		285,39	74067/001	285,39	7.063,40	0,00	3.139,29	3.924,11	
	5.2.3	Janela de aluminio com vidro 0,60x1,10m	m²	1,32		1,32		285,39	74067/001	285,39	847,61	0,00	376,71	470,89	
	SUBTOTAL										19.283,09	0,00	8.570,26	10.712,83	
	5.3	COBOGÓ.													
	5.3.1	Cobogó de cimento quadrado 40x40cm, furo de 5cm	m2	32,68	0,00	32,68	45,50	48,19	VOLARE		3.543,41	0,00	1.574,85	1.968,56	
SUBTOTAL										3.543,41	0,00	1.574,85	1.968,56		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS.

Rua Monsenhor Severiano, 319 – Centro

CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROPONENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ		ASSUNTO:			TERMINAL RODOVIÁRIO			VALOR BDI		25%		1,25	
OBRA:		Construção do Terminal Turístico Rodoviário		DATA - ORÇ. NÚM:			19/01/2012 - 00111/2011			TOTAL (A EXECUTAR + EXECUTADO)		927.944,69			
LOCAL :		Bairro Nova Caicó - Município de Caicó/RN		NÚM CONTRATO:			0245793-62/2007			PREÇO A LICITAR (C/BDI)		682.630,80			
ITEM		CONTRATO: 0245793-62/2007 - Construção do Terminal Rodoviário de Caicó /RN - ETAPA 01	Unid.	Quantidade			Preço Unitário (R\$)				Preços totais (R\$)				
				Total Adot readequada Nov11	Executada (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)	Licitado LOSAN c/ BDI	A Licitar - s/ BDI	SINAPI Ago11 - s/ BDI		Readequada Nov11 (LOSAN + 2ª licitação)	Executado (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)- s/ BDI	A Executar (2ª licitação)- c/ BDI	
								nov/11	Código	Valor					
6.0-REVESTIMENTO	6.1	REVESTIMENTO													
	6.1.1	Chapisco em paredes com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m2	2.892,96	2.658,64	234,32	2,49	2,56	74161/001	2,56	7.969,70	6.620,01	599,86	749,82	
	6.1.2	Chapisco em lajes com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m2	183,56	0,00	183,56	5,85	4,63	5975	4,63	1.912,24	0,00	849,88	1.062,35	
	6.1.3	Emboço empregando argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:6	m2	531,67	0,00	531,67	13,00	11,80	5993	11,80	14.115,84	0,00	6.273,71	7.842,13	
	6.1.4	Reboco em paredes com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:6	m2	2.158,49	0,00	2.158,49	15,60	20,60	VOLARE		100.046,01	0,00	44.464,89	55.581,12	
	6.1.5	Reboco em lajes com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:6	m2	183,56	0,00	183,56	20,80	22,31	VOLARE		9.214,25	0,00	4.095,22	5.119,03	
	6.1.6	Revestimento cerâmico esmaltado 30x30cm, assentada com argamassa colante e rejunte	m2	531,67	0,00	531,67	36,40	31,47	VOLARE		37.646,22	0,00	16.731,65	20.914,57	
	SUBTOTAL										170.904,26	6.620,01	73.015,22	91.269,03	
	6.2	FORRO													
	6.2.1	Forro em placas de gesso 60x60cm aplicado	m2	62,42	0,00	62,42	15,59	15,23	73986/001	15,23	2.138,98	0,00	950,66	1.188,32	
SUBTOTAL										2.138,98	0,00	950,66	1.188,32		
7.0-PAVIMENTAÇÃO	7.1	PAVIMENTAÇÃO													
	7.1.1	Contrapiso em concreto simples, esp=8cm, FCK=12,5 MPa	m2	1.772,50	0,00	1.772,50	17,71	28,15	73907/001	28,15	112.265,72	0,00	49.895,88	62.369,84	
	7.1.2	Piso com cerâmica esmaltada 30x30cm, assentada com argamassa colante.incl. regularização e rejunte	m2	138,94	0,00	138,94	42,90	39,65	73829/001	39,65	12.395,18	0,00	5.508,97	6.886,21	
	7.1.3	Piso monolítico de alta resistência c/ base, junta plástica e polimento a cada 1,00m	m2	1.556,49	0,00	1.556,49	40,51	33,60	72136	33,60	117.670,64	0,00	52.298,06	65.372,58	
	7.1.4	Piso tatil	m2	77,07	0,00	77,07	39,00	57,72	VOLARE		10.009,08	0,00	4.448,48	5.560,60	
	7.1.5														
SUBTOTAL										252.340,63	0,00	112.151,39	140.189,24		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS.

Rua Monsenhor Severiano, 319 – Centro

CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ			Assunto: TERMINAL RODOVIÁRIO			Valor BDI		25% 1,25						
Obra: Construção do Terminal Turístico Rodoviário			Data - Orç. Núm: 19/01/2012 - 00111/2011			Total (A Executar + Executado)		927.944,69						
Local : Bairro Nova Caicó - Município de Caicó/RN			Núm Contrato: 0245793-62/2007			Preço A Licitar (C/BDI)		682.630,80						
Item	CONTRATO: 0245793-62/2007 - Construção do Terminal Rodoviário de Caicó /RN - ETAPA 01	Unid.	Quantidade			Preço Unitário (R\$)				Preços totais (R\$)				
			Total Adot readequada Nov11	Executada (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)	Licitado LOSAN c/ BDI	A Licitar - s/ BDI	SINAPI Ago11 - s/ BDI		Readequada Nov11 (LOSAN + 2ª licitação)	Executado (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)- s/ BDI	A Executar (2ª licitação)- c/ BDI	
							nov/11	Código	Valor					
8.0-INSTALAÇÕES E PEÇAS	8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONE/LÓGIA												
	8.1.1	Cabo para instalação elétrica seção 6mm²	m	2.048,50	0,00	2.048,50	4,96	3,75	73860/010	3,75	17.284,22	0,00	7.681,88	9.602,34
	8.1.2	Cabo para instalação elétrica seção 16mm²	m	1.059,50	0,00	1.059,50	10,14	6,95	73860/012	6,95	16.567,93	0,00	7.363,53	9.204,41
	8.1.3	Caixa de passagem em alvenaria 40x40cm revestida e tampa concreto	und	12,00	0,00	12,00	47,27	47,75	74248/001	47,75	1.289,25	0,00	573,00	716,25
	8.1.4	Caixa de inspesão em alvenaria 40x40x40cm revestida e tampa em concreto	und	2,00	0,00	2,00	47,27	47,75	74248/001	47,75	214,88	0,00	95,50	119,38
	8.1.5	Conjunto interruptor corrente c/ 01 seção simples	und	37,00	0,00	37,00	5,81	5,90	72331	5,90	491,18	0,00	218,30	272,88
	8.1.6	Conjunto interruptor corrente c/ 02 seções simples	und	7,00	0,00	7,00	10,10	8,05	72332	8,05	126,79	0,00	56,35	70,44
	8.1.7	Conjunto interruptor corrente c/ 03 seções simples	und	8,00	0,00	8,00	14,16	19,55	VOLARE		351,90	0,00	156,40	195,50
	8.1.8	Conjunto tomada corrente para computador	und	25,00	0,00	25,00	10,40	15,29	VOLARE		860,06	0,00	382,25	477,81
	8.1.9	Conjunto tomada corrente tripolar	und	4,00	0,00	4,00	9,10	15,29	VOLARE		137,61	0,00	61,16	76,45
	8.1.10	Conjunto tomada corrente universal	und	106,00	0,00	106,00	6,02	6,87	VOLARE		1.638,50	0,00	728,22	910,28
	8.1.11	Disjuntor monopolar de 10 até 30A	und	81,00	0,00	81,00	8,00	7,89	74130/001	7,89	1.437,95	0,00	639,09	798,86
	8.1.12	Disjuntor tripolar de 10 até 50A	und	26,00	0,00	26,00	51,94	53,14	74130/004	53,14	3.108,69	0,00	1.381,64	1.727,05
	8.1.13	Disjuntor tripolar de 60 até 100A	und	2,00	0,00	2,00	73,76	75,27	74130/005	75,27	338,72	0,00	150,54	188,18
	8.1.14	Eletroduto PVC soldável rígido incl.conexões DN 25mm	m	600,00	0,00	600,00	5,20	7,26	40802	7,26	9.801,00	0,00	4.356,00	5.445,00
	8.1.15	Eletroduto PVC soldável rígido incl.conexões DN 50mm	m	350,00	0,00	350,00	10,40	16,40	55866	16,40	12.915,00	0,00	5.740,00	7.175,00
	8.1.16	Luminária fluorescente completa tubular 1x20W	und	27,00	0,00	27,00	36,79	37,66	73953/001	37,66	2.287,85	0,00	1.016,82	1.271,03
	8.1.17	Luminária fluorescente completa tubular 1x40W	und	14,00	0,00	14,00	45,49	43,69	73953/005	43,69	1.376,24	0,00	611,66	764,58
	8.1.18	Luminária fluorescente completa 2x40W	und	22,00	0,00	22,00	62,40	61,48	73953/006	61,48	3.043,26	0,00	1.352,56	1.690,70
	8.1.19	Luminária fluorescente completa tubular pendente2x40W	und	50,00	0,00	50,00	71,71	91,18	VOLARE		10.257,75	0,00	4.559,00	5.698,75
	8.1.20	Malha aterramento c/ 03 hastes copperweld (3/4"x3,00m)	und	4,00	0,00	4,00	146,90	109,12	VOLARE		982,08	0,00	436,48	545,60
	8.1.21	Ponto corrente de luz no teto para luminária pendente	pt	157,00	0,00	157,00	61,17	65,94	74054/001	65,94	23.293,31	0,00	10.352,58	12.940,73
	8.1.22	Ponto corrente monofásico embutido inclusive tomada	pt	131,00	0,00	131,00	77,58	47,15	73917/003	47,15	13.897,46	0,00	6.176,65	7.720,81
	8.1.23	Ponto corrente trifásico embutido inclusive tomada	pt	4,00	0,00	4,00	114,39	111,13	VOLARE		1.000,17	0,00	444,52	555,65
	8.1.24	Ponto corrente tripolar em butido para ar-condicionado, incl, conjunto arstop	pt	25,00	0,00	25,00	143,34	122,24	74054/003	122,24	6.876,00	0,00	3.056,00	3.820,00
	8.1.25	Ponto para TV embutido, inclusive tomada	pt	14,00	0,00	14,00	17,41	18,26	73915/002	18,26	575,19	0,00	255,64	319,55
	8.1.26	Ponto seco para lógica embutido, inclusive arame	pt	26,00	0,00	26,00	59,80	74,54	VOLARE		4.360,59	0,00	1.938,04	2.422,55
	8.1.27	Ponto seco som embutido, inclusive arame	pt	4,00	0,00	4,00	58,47	74,54	VOLARE		670,86	0,00	298,16	372,70
	8.1.28	Ponto seco telefone embutido, inclusive arame	pt	26,00	0,00	26,00	58,47	78,35	73662	78,35	4.583,48	0,00	2.037,10	2.546,38
	8.1.29	Poste de concreto armado duplo"T" -8,00m/100Kg	und	1,00	0,00	1,00	454,99	514,37	VOLARE		1.157,33	0,00	514,37	642,96
	8.1.30	Quadro de distribuição de luz e força embutido para 1 a 18 disjuntores c/ barramento	und	2,00	0,00	2,00	260,00	198,34	74131/004	198,34	892,53	0,00	396,68	495,85



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS.

Rua Monsenhor Severiano, 319 – Centro

CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ	ASSUNTO:	TERMINAL RODOVIÁRIO	VALOR BDI	25%	1,25
OBRA:	Construção do Terminal Turístico Rodoviário	DATA - ORÇ. NÚM:	19/01/2012 - 00111/2011	TOTAL (A EXECUTAR + EXECUTADO)	927.944,69	
LOCAL :	Bairro Nova Caicó - Município de Caicó/RN	NÚM CONTRATO:	0245793-62/2007	PREÇO A LICITAR (C/BDI)	682.630,80	

ITEM		CONTRATO: 0245793-62/2007 - Construção do Terminal Rodoviário de Caicó /RN - <b>ETAPA 01</b>	Unid.	Quantidade			Preço Unitário (R\$)				Preços totais (R\$)			
				Total Adot readequada Nov11	Executada (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)	Licitado LOSAN c/ BDI	A Licitar - s/ BDI	SINAPI Ago11 - s/ BDI		Readequada Nov11 (LOSAN + 2ª licitação)	Executado (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)- s/ BDI	A Executar (2ª licitação)- c/ BDI
								nov/11	Código	Valor				
8.0-INSTALAÇÕES E PEÇAS	8.1.31	Quadro de distribuição de luz e força embutido para 1 a 6 disjuntores c/ barramento	und	20,00	0,00	20,00	175,50	40,69	74131/002	40,69	1.831,05	0,00	813,80	1.017,25
	8.1.32	Quadro distribuição padrão Telebrás 40x40x12cm	und	2,00	0,00	2,00	58,50	90,69	74052/002	90,69	408,11	0,00	181,38	226,73
	8.1.33	Fio para instalação elétrica 2,5mm2	m	605,00		605,00		2,07	74117/001	2,07	2.817,79	0,00	1.252,35	1.565,44
	8.1.34	Eletroduto PVC soldavel rigido inc conexões 20mm	m	481,20		481,20		4,14	73613	4,14	4.482,38	0,00	1.992,17	2.490,21
	8.1.35	Eletroduto PVC soldavel rigido inc conexões 40mm	m	37,50		37,50		13,46	55865	13,46	1.135,69	0,00	504,75	630,94
	8.1.36	Eletroduto PVC soldavel rigido inc conexões 60mm	m	218,00		218,00		12,86	VOLARE		6.307,83	0,00	2.803,48	3.504,35
	8.1.37	Caixa de medição padrão concessionária local alta tensão-fornecimento e instalação.	und	1,00		1,00		349,34	73781/004	349,34	786,02	0,00	349,34	436,68
		SUBTOTAL									159.586,60	0,00	70.927,38	88.659,22
	8.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
	8.2.1	Bacia sanitária sifonada caixa acoplada assento e acessórios	und	20,00	0,00	20,00	212,93	177,54	74193/001	177,54	7.989,30	0,00	3.550,80	4.438,50
	8.2.2	Cabide duplo de louça	und	16,00	0,00	16,00	18,20	20,27	6008	20,27	729,72	0,00	324,32	405,40
	8.2.3	Caixa de brita em alvenraia 80x80x80cm	und	12,00	0,00	12,00	104,00	121,61	VOLARE		3.283,47	0,00	1.459,32	1.824,15
	8.2.4	Caixa de gordura dupla com tampa e concreto	und	4,00	0,00	4,00	46,80	99,65	74051/001	99,65	896,85	0,00	398,60	498,25
	8.2.5	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm inclusive revestimento e tampa de concreto	und	8,00	0,00	8,00	84,50	74,45	74104/001	74,45	1.340,10	0,00	595,60	744,50
	8.2.6	Caixa sifonada PVC 150x150x50mm	und	15,00	0,00	15,00	18,20	22,55	40777	22,55	761,06	0,00	338,25	422,81
	8.2.7	Bomba centrifuga de 1HP	und	2,00	0,00	2,00	546,00	885,91	VOLARE		3.986,60	0,00	1.771,82	2.214,78
	8.2.8	Cuba em aço inox	und	6,00	0,00	6,00	146,63	132,55	73911/001	135,55	1.789,43	0,00	795,30	994,13
	8.2.9	Espelho sobre os lavatórios, 50x70cm	und	4,20	0,00	4,20	82,70	191,36	VOLARE		1.808,35	0,00	803,71	1.004,64
	8.2.10	Fossa séptica capacidade para 10.000 litros	und	2,00	0,00	2,00	2.168,23	2.152,30	VOLARE		9.685,35	0,00	4.304,60	5.380,75
	8.2.11	Sumidouro capacidade para 10.000 litros	und	2,00	0,00	2,00	1.429,99	1.437,82	VOLARE		6.470,19	0,00	2.875,64	3.594,55
	8.2.12	Lavatório louça de sobrepor e acessórios plásticos	und	12,00	0,00	12,00	104,00	175,71	73947/006	175,71	4.744,17	0,00	2.108,52	2.635,65
	8.2.13	Lavatório louça de embutir s/ coluna e acess. plásticos	und	4,00	0,00	4,00	97,50	176,98	73947/007	176,98	1.592,82	0,00	707,92	884,90
	8.2.14	Ponto água tubulação 20mm PVC soldável incl. Conexões	pt	40,00	0,00	40,00	42,53	46,99	73959/001	46,99	4.229,10	0,00	1.879,60	2.349,50
	8.2.15	Ponto água tubulação 25mm PVC soldável incl. Conexões	pt	8,00	0,00	8,00	48,57	69,44	VOLARE		1.249,92	0,00	555,52	694,40
	8.2.16	Ponto água tubulação 40mm PVC soldável incl. Conexões	pt	6,00	0,00	6,00	67,60	85,00	VOLARE		1.147,50	0,00	510,00	637,50
	8.2.17	Ponto água tubulação 32mm PVC soldável incl. Conexões	pt	2,00	0,00	2,00	58,50	75,00	VOLARE		337,50	0,00	150,00	187,50
	8.2.18	Ponto esgoto tubulação 100mm PVC soldável incl. Conexões	pt	20,00	0,00	20,00	71,49	56,49	73958/001	56,49	2.542,05	0,00	1.129,80	1.412,25
8.2.19	Ponto esgoto tubulação 40mm PVC soldável incl. Conexões	pt	16,00	0,00	16,00	35,09	83,85	VOLARE		3.018,60	0,00	1.341,60	1.677,00	
8.2.20	Ponto esgoto tubulação 50mm PVC soldável incl. Conexões	pt	18,00	0,00	18,00	48,95	90,00	VOLARE		3.645,00	0,00	1.620,00	2.025,00	
8.2.21	Porta papel de louça incl. rolete	und	20,00	0,00	20,00	16,38	28,90	6004	28,90	1.300,50	0,00	578,00	722,50	
8.2.22	Porta toalha em aço inox	und	20,00	0,00	20,00	18,20	30,56	VOLARE	30,56	1.375,20	0,00	611,20	764,00	
8.2.23	Registro de gaveta c/ acabamento dn 25mm (1")	und	13,00	0,00	13,00	36,40	31,27	74184/001	31,27	914,65	0,00	406,51	508,14	





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS.

Rua Monsenhor Severiano, 319 – Centro

CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ	ASSUNTO:	TERMINAL RODOVIÁRIO	VALOR BDI	25%	1,25
OBRA:	Construção do Terminal Turístico Rodoviário	DATA - ORÇ. NÚM:	19/01/2012 - 00111/2011	TOTAL (A EXECUTAR + EXECUTADO)	927.944,69	
LOCAL :	Bairro Nova Caicó - Município de Caicó/RN	NUM CONTRATO:	0245793-62/2007	PREÇO A LICITAR (C/BDI)	682.630,80	

ITEM		CONTRATO: 0245793-62/2007 - Construção do Terminal Rodoviário de Caicó /RN - ETAPA 01	Unid.	Quantidade			Preço Unitário (R\$)				Preços totais (R\$)				
				Total Adot readequada Nov11	Executada (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)	Licitado LOSAN c/ BDI	A Licitar - s/ BDI	SINAPI Ago11 - s/ BDI		Readequada Nov11 (LOSAN + 2ª licitação)	Executado (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)- s/ BDI	A Executar (2ª licitação)- c/ BDI	
								nov/11	Código	Valor					
8.0-INSTALAÇÕES E PEÇAS	8.2.24	Registro de gaveta c/ acabamento dn 32mm (11/4 ")	und	2,00	0,00	2,00	41,89	44,09	74183/001	44,90	198,41	0,00	88,18	110,23	
	8.2.25	Registro de gaveta bruto dn 40mm (11/2")	und	1,00	0,00	1,00	46,57	52,56	74182/001	52,56	118,26	0,00	52,56	65,70	
	8.2.26	Registro de gaveta bruto dn 60mm (2")	und	2,00	0,00	2,00	70,53	73,05	74181/001	73,05	328,73	0,00	146,10	182,63	
	8.2.27	Saboneteira para sbão líquido	und	16,00	0,00	16,00	20,93	46,44	VOLARE		1.671,84	0,00	743,04	928,80	
	8.2.28	Torneira de bóia 20mm (3/4")	und	1,00	0,00	1,00	19,49	40,01	74058/002	40,01	90,02	0,00	40,01	50,01	
	8.2.29	Torneira pressão cromada para lavatório 1/2"	und	16,00	0,00	16,00	32,65	49,50	73949/005	49,50	1.782,00	0,00	792,00	990,00	
	8.2.30	Torneira pressão cromada para pia 3/4"	und	3,00	0,00	3,00	34,71	32,08	73949/002	32,08	216,54	0,00	96,24	120,30	
	8.2.31	Tubulação PVC soldável rígido DN 60mm, incl. Conexões	m	20,00	0,00	20,00	24,33	28,99	75030/005	28,99	1.304,55	0,00	579,80	724,75	
	8.2.32	Tubulação PVC soldável rígido para esgoto DN 100mm	m	64,00	0,00	64,00	12,35	20,10	74168/002	20,10	2.894,40	0,00	1.286,40	1.608,00	
	8.2.33	Tubulação PVC soldável rígido para esgoto DN 150mm	m	150,00	0,00	150,00	24,11	47,55	74168/001	47,55	16.048,13	0,00	7.132,50	8.915,63	
	8.2.34	Tubulação PVC soldável rígido para esgoto DN 50mm	m	80,00	0,00	80,00	7,68	2,03	73779/002	2,03	365,40	0,00	162,40	203,00	
	8.2.35	Mamore chocolate para bancadas esp= 3cm, largura=0,40m	und	35,85		35,85		150,11	74049/003	150,11	12.108,25	0,00	5.381,44	6.726,80	
	8.2.36	Mamore chocolate para bancadas esp= 3cm, largura=0,60m	und	21,15		21,15		212,12	74049/002	212,12	10.094,26	0,00	4.486,34	5.607,92	
	8.2.37	Tubulação PVC rígido esgoto 100mm (águas pluviais)	m	315,90		315,90		20,10	74168/002	20,10	14.286,58	0,00	6.349,59	7.936,99	
	8.2.38	Tubo PVC soldavel 25mm inc conexões	m	81,95		81,95		8,67	75030/001	8,67	1.598,64	0,00	710,51	888,13	
	8.2.39	Tubo PVC soldavel 32mm inc conexões	m	65,80		65,80		13,10	75030/002	13,10	1.939,46	0,00	861,98	1.077,48	
	8.2.40	Tubulação PVC esgoto rigido 75mm	m	42,00		42,00		23,60	74165/003	23,60	2.230,20	0,00	991,20	1.239,00	
		SUBTOTAL										132.113,07	0,00	58.716,92	73.396,15
	8.3	INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO													
	8.3.1	Extintor de água pressurizada 10 L	und	7,00	0,00	7,00	127,40	125,24	73775/002	125,24	1.972,53	0,00	876,68	1.095,85	
	8.3.2	Extintor de pó químico 6 Kg	und	7,00	0,00	7,00	127,40	125,40	VOLARE		1.975,05	0,00	877,80	1.097,25	
	8.3.3	Hidrante de passeio completo	und	3,00	0,00	3,00	650,00	571,26	VOLARE		3.856,01	0,00	1.713,78	2.142,23	
	8.3.4	Abrigo para hidrante completo, inc.mangueira de 30m	und	3,00	0,00	3,00	694,24	795,50	72284	795,50	5.369,63	0,00	2.386,50	2.983,13	
	8.3.5	Tubulação em aço galvanizado incl conexões DN 2 1/2"	m	100,00	0,00	100,00	65,00	54,95	73786/006	54,95	12.363,75	0,00	5.495,00	6.868,75	
	8.3.6	Bomba para incêndio de 1 HP	und	1,00	0,00	1,00	546,00	885,91	VOLARE		1.993,30	0,00	885,91	1.107,39	
		SUBTOTAL										27.530,26	0,00	12.235,67	15.294,59



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS.  
Rua Monsenhor Severiano, 319 – Centro  
CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROponente: Prefeitura Municipal de Caicó			Assunto: Terminal Rodoviário		Valor BDI		25% 1,25							
Obra: Construção do Terminal Turístico Rodoviário			Data - Orç. Num: 19/01/2012 - 00111/2011		Total (A Executar + Executado)		927.944,69							
Local : Bairro Nova Caicó - Município de Caicó/RN			Num Contrato: 0245793-62/2007		Preço a Licitar (C/BDI)		682.630,80							
Item	Contrato: 0245793-62/2007 - Construção do Terminal Rodoviário de Caicó /RN - ETAPA 01	Unid.	Quantidade			Preço Unitário (R\$)				Preços totais (R\$)				
			Total Adot readequada Nov11	Executada (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)	Licitado LOSAN c/ BDI	A Licitar - s/ BDI	SINAPI Ago11 - s/ BDI		Readequada Nov11 (LOSAN + 2ª licitação)	Executado (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)- s/ BDI	A Executar (2ª licitação)- c/ BDI	
							nov/11	Código	Valor					
9.0-PINTURA	9.1	PINTURA												
	9.1.1	Emassamento de parede interna e teto c/ 02 demãos de massa PVA	m2	1.350,93	0,00	1.350,93	5,39	5,68	73955/002	5,68	17.264,89	0,00	7.673,28	9.591,60
	9.1.2	Latex PVA em parede e teto c/ 02 demãos	m2	1.350,93	0,00	1.350,93	6,30	5,41	73750/001	5,41	16.444,20	0,00	7.308,53	9.135,66
	9.1.3	Latex PVA em parede externa c/ 02 demãos	m2	934,98	0,00	934,98	6,75	8,42	73954/002	8,42	17.713,20	0,00	7.872,53	9.840,66
	9.1.4	Pintura a óleo sobre esquadrias de ferro c/ 02 demãos, incl. Lixamento e zarcao	m2	93,76	0,00	93,76	14,59	19,96	VOLARE		4.210,76	0,00	1.871,45	2.339,31
	9.1.5	Pintura a óleo esquadrias de madeira c/ 02 demãos, incl. Lixamento	m2	219,62	0,00	219,62	8,53	11,32	VOLARE		5.593,72	0,00	2.486,10	3.107,62
		SUBTOTAL									61.226,76	0,00	27.211,89	34.014,87
10.0-DIVERSOS	10.1	DIVERSOS												
	10.1.1	Conjunto de mastro para 03 bandeiras	cj	1,00	0,00	1,00	1.071,40	1.233,21	VOLARE		2.774,72	0,00	1.233,21	1.541,51
	10.1.2	Jardineira em alvenaria - 6,30x6,30m	und	1,00	0,00	1,00	802,50	915,23	VOLARE		2.059,27	0,00	915,23	1.144,04
	10.1.3	Conjunto de 02 borboletas c/ portão	und	2,00	0,00	2,00	1.040,00	2.391,72	VOLARE		10.762,74	0,00	4.783,44	5.979,30
	10.1.4												0,00	
		SUBTOTAL									15.596,73	0,00	6.931,88	8.664,85
11.0-LIMPEZA	11.1	LIMPEZA												
	11.1.1	Limpeza geral da obra	m2	2.000,00	0,00	2.000,00	1,79	0,88	9537	0,88	3.960,00	0,00	1.760,00	2.200,00
	11.1.2													
	11.1.3													
		SUBTOTAL									3.960,00	0,00	1.760,00	2.200,00
		TOTAL GERAL									1.474.049,33	245.313,89	546.104,64	682.630,80




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS.  
Rua Monsenhor Severiano, 319 – Centro  
CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ	ASSUNTO:	TERMINAL RODOVIÁRIO	VALOR BDI	25%	1,25
OBRA:	Construção do Terminal Turístico Rodoviário	DATA - ORÇ. NÚM:	19/01/2012 - 00111/2011	TOTAL (A EXECUTAR + EXECUTADO)	927.944,69	
LOCAL :	Bairro Nova Caicó - Município de Caicó/RN	NÚM CONTRATO:	0245793-62/2007	PREÇO A LICITAR (C/BDI)	682.630,80	

ITEM - CONTRATO: 0245793-62/2007 - Construção do Terminal Rodoviário de Caicó /RN - ETAPA 01		Executado (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)- c/ BDI	Peso a executar (2ª licitação)- c/ BDI	Total executado + Total a executar
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.703,64	1.497,60	0,22%	38.201,24
2.1	MOVIMENTO DE TERRA	35.544,47	0,00	0,00%	35.544,47
2.2	FUNDAÇÕES	101.503,73	19.927,45	2,92%	121.431,18
3.1	ESTRUTURA	31.708,95	148.238,82	21,72%	179.947,77
4.1	ALVENARIA	33.233,08	9.676,79	1,42%	42.909,87
5.1	PORTAS	0,00	35.732,50	5,23%	35.732,50
5.2	JANELAS	0,00	10.712,83	1,57%	10.712,83
5.3	COBOGÓ.	0,00	1.968,56	0,29%	1.968,56
6.1	REVESTIMENTO	6.620,01	91.269,03	13,37%	97.889,04
6.2	FORRO	0,00	1.188,32	0,17%	1.188,32
7.1	PAVIMENTAÇÃO	0,00	140.189,24	20,54%	140.189,24
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONE/LÓGIA	0,00	88.659,22	12,99%	88.659,22
8.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00	73.396,15	10,75%	73.396,15
8.3	INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,00	15.294,59	2,24%	15.294,59
9.1	PINTURA	0,00	34.014,87	4,98%	34.014,87
10.1	DIVERSOS	0,00	8.664,85	1,27%	8.664,85
11.1	LIMPEZA	0,00	2.200,00	0,32%	2.200,00
TOTAL		245.313,89	682.630,80	100%	927.944,69

## PESO DOS SERVIÇOS A EXECUTAR







ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS.

Rua Monsenhor Severiano, 319 – Centro

CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROponente:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ		Assunto:		RESERVATÓRIO				VALOR BDI		25%		1,25		
OBRA:		Construção do Terminal Turístico Rodoviário		DATA - ORÇ. NÚM:		19/01/2012 - 00111/2011				TOTAL (A EXECUTAR + EXECUTADO)		66.897,50				
LOCAL :		Bairro Nova Caicó - Município de Caicó/RN		NÚM CONTRATO:		0245793-62/2007				PREÇO A LICITAR (C/BDI)		66.897,50				
ITEM		CONTRATO: 0245793-62/2007 - Construção do RESERVETÓRIO do Terminal Rodoviário de Caicó /RN - ETAPA 01		Unid.	Quantidade			Preço Unitário (R\$)				Preços totais (R\$)				
					Total Adot readequada Nov11	Executada (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)	Licitado LOSAN c/ BDI	A Licitar - s/ BDI		SINAPI Ago11 - s/ BDI		Readequada Nov11 (LOSAN + 2ª licitação)	Executado (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)- s/ BDI	A Executar (2ª licitação)- c/ BDI
									nov/11		Código	Valor				
1.0-SERVIÇOS PRELIMINARES	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
	1.1.1		und			0,00					0,00	0,00		0,00		
	1.1.2		m²			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.3		m²			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.4		m²			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.5		und			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.6		und			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.7		und			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.8	Locação da obra	m2	9,00	0,00	9,00	3,51	4,03	74077/001	4,03	81,61	0,00	36,27	45,34		
	1.1.9		m2			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
	SUBTOTAL										81,61	0,00	36,27	45,34		
2.0-INFRA ESTRUTURA	2.1	MOVIMENTO DE TERRA														
	2.1.1	Escavação manual de valas, exceto rocha até 4,00m	m3	35,50	0,00	35,50	7,99	16,86	6430	16,86	1.346,69	0,00	598,53	748,16		
	2.1.2	Reaterro apiloado	m3	22,37	0,00	22,37	7,99	9,20	73904/002	9,20	463,06	0,00	205,80	257,26		
	2.1.3		m3			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.1.4		m3			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
		SUBTOTAL										1.809,75	0,00	804,33	1.005,42	
	2.2	FUNDAÇÕES														
	2.2.1	Concreto armado p/ sapatas, cintas fck=25MPa, inclusive lançamento	m3	3,39	0,00	3,39	1.014,00	1.150,60	73995/001	1.150,60	8.776,20	0,00	3.900,53	4.875,67		
	2.2.2	Concreto magro, traço 1:4:8	m3	0,65	0,00	0,65	266,50	271,46	6047	271,46	397,01	0,00	176,45	220,56		
	2.2.3					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.4					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			
	SUBTOTAL										9.173,21	0,00	4.076,98	5.096,23		
3.0-SUPRA ESTRUTURA	3.1	ESTRUTURA														
	3.1.1	Concreto armado p/ pilar, viga e laje, fck=25MPa, inclusive lançamento	m3	4,52	0,00	4,52	1.495,00	1.123,00	73995/001	1.123,00	11.420,91	0,00	5.075,96	6.344,95		
	3.1.2	Escada de concreto pre-fabricado c/ 13 pisos	und	2,00	0,00	2,00	748,27	759,84	VOLARE		3.419,28	0,00	1.519,68	1.899,60		
	3.1.3	Laje pré-moldada para forro, capacidade de 200Kg/m2, inclusive capeamento 4,0cm	m²	18,00	0,00	18,00	59,79	46,08	74202/001	47,88	829,44	0,00	829,44	0,00		
	3.1.4	Laje pré-moldada para piso, capacidade de 350Kg/m2, inclusive capeamento 4,0cm	m²	18,00	0,00	18,00	88,80	54,25	74202/002	54,25	976,50	0,00	976,50	0,00		
		SUBTOTAL										16.646,13	0,00	8.401,58	8.244,55	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS.

Rua Monsenhor Severiano, 319 – Centro

CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROPONENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ		ASSUNTO: RESERVATÓRIO			VALOR BDI			25% 1,25				
OBRA:		Construção do Terminal Turístico Rodoviário		DATA - ORÇ. NÚM: 19/01/2012 - 00111/2011			TOTAL (A EXECUTAR + EXECUTADO)			66.897,50				
LOCAL :		Bairro Nova Caicó - Município de Caicó/RN		NÚM CONTRATO: 0245793-62/2007			PREÇO A LICITAR (C/BDI)			66.897,50				
ITEM	CONTRATO: 0245793-62/2007 - Construção do RESERVETÓRIO do Terminal Rodoviário de Caicó /RN - ETAPA 01		Unid.	Quantidade			Preço Unitário (R\$)				Preços totais (R\$)			
				Total Adot readequada Nov11	Executada (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)	Licitado LOSAN c/ BDI	A Licitar - s/ BDI	SINAPI Ago11 - s/ BDI		Readequada Nov11 (LOSAN + 2ª licitação)	Executado (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)- s/ BDI	A Executar (2ª licitação)- c/ BDI
								nov/11	Código	Valor				
4.0- FECHAMENTO	4.1	ALVENARIA												
	4.1.1	Alvenaria de tijolo cerâmico 10cm, com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:6	m2	82,92	0,00	82,92	22,35	20,60	73982/001	20,60	3.843,34	0,00	1.708,15	2.135,19
	4.1.2				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.1.3				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
		SUBTOTAL									3.843,34	0,00	1.708,15	2.135,19
5.0-ESQUADRIAS E PAINÉIS	5.1	PORTAS												
	5.1.1	Porta completa inc. caixa, em madeira jatobá, dobradiças aneladas e fechadura (0,80x2,10m)	und	1,00		1,00		398,76	VOLARE		897,21	0,00	398,76	498,45
	5.1.2				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.1.3				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.1.4				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.1.5				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.1.6				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.1.7				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.1.8				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.1.9				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
		SUBTOTAL									897,21	0,00	398,76	498,45
	5.2	JANELAS												
	5.2.1	Janela de aluminio com vidro 2,80x1,50m	m²	4,20		4,20		285,39	74067/001	285,39	2.696,94	0,00	1.198,64	1.498,30
	5.2.2	Janela de aluminio com vidro 1,20x1,50m	m²	3,60		3,60		285,39	74067/001	285,39	2.311,66	0,00	1.027,40	1.284,26
	5.2.3					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
		SUBTOTAL									5.008,59	0,00	2.226,04	2.782,55
	5.3	COBOGÓ.												
5.3.1	Cobogó de cimento quadrado 40x40cm, furo de 5cm	m2	2,40	0,00	2,40	45,50	48,19	VOLARE		260,23	0,00	115,66	144,57	
					0,00									
	SUBTOTAL									260,23	0,00	115,66	144,57	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS.

Rua Monsenhor Severiano, 319 – Centro

CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ			ASSUNTO: RESERVATÓRIO			VALOR BDI				25% 1,25				
OBRA: Construção do Terminal Turístico Rodoviário			DATA - ORÇ. NÚM: 19/01/2012 - 00111/2011			TOTAL (A EXECUTAR + EXECUTADO)				66.897,50				
LOCAL : Bairro Nova Caicó - Município de Caicó/RN			NÚM CONTRATO: 0245793-62/2007			PREÇO A LICITAR (C/BDI)				66.897,50				
ITEM	CONTRATO: 0245793-62/2007 - Construção do RESERVETÓRIO do Terminal Rodoviário de Caicó /RN - ETAPA 01	Unid.	Quantidade			Preço Unitário (R\$)				Preços totais (R\$)				
			Total Adot readequada Nov11	Executada (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)	Licitado LOSAN c/ BDI	A Licitar - s/ BDI	SINAPI Ago11 - s/ BDI		Readequada Nov11 (LOSAN + 2ª licitação)	Executado (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)- s/ BDI	A Executar (2ª licitação)- c/ BDI	
							nov/11	Código	Valor					
6.0-REVESTIMENTO	6.1	REVESTIMENTO												
	6.1.1	Chapisco em paredes com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m2	156,84		156,84	2,49	2,56	74161/001	2,56	903,40	0,00	401,51	501,89
	6.1.2	Chapisco em lajes com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m2	36,00	0,00	36,00	5,85	4,63	5975	4,63	375,03	0,00	166,68	208,35
	6.1.3	Reboco em paredes com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:6	m2	165,84	0,00	165,84	15,60	20,60	VOLARE		7.686,68	0,00	3.416,30	4.270,38
	6.1.4	Reboco em lajes com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:6	m2	36,00	0,00	36,00	20,80	22,31	VOLARE		1.807,11	0,00	803,16	1.003,95
	6.1.5	Impermeabilização com manta asfáltica 3mm, inclusive regularização e proteção mecânica com argamassa de cimento e areia 1:3	m2	72,00	0,00	72,00	41,60	44,85	73753/001	44,85	7.265,70	0,00	3.229,20	4.036,50
	6.1.6										0,00	0,00	0,00	0,00
		SUBTOTAL									18.037,92	0,00	8.016,85	10.021,07
	6.2	FORRO												
											0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL									0,00	0,00	0,00	0,00	
7.0-PAVIMENTAÇÃO	7.1	PAVIMENTAÇÃO												
	7.1.1	Contrapiso em concreto simples, esp=8cm, FCK=12,5 MPa	m2	18,00	0,00	18,00	17,71	28,15	73907/001	28,15	1.140,08	0,00	506,70	633,38
	7.1.2	Piso monolítico de alta resistência c/ base, junta plástica e polimento a cada 1,00m	m2	9,00	0,00	9,00	40,51	33,60	72136	33,60	680,40	0,00	302,40	378,00
	7.1.3	Rodapé em granilite	m	26,00	0,00	26,00	14,99	18,92	73808/001	18,92	1.106,82	0,00	491,92	614,90
	7.1.4													
		SUBTOTAL									2.927,30	0,00	1.301,02	1.626,28



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS.

Rua Monsenhor Severiano, 319 – Centro

CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROPONENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ			ASSUNTO:		RESERVATÓRIO			VALOR BDI		25%		1,25	
OBRA:		Construção do Terminal Turístico Rodoviário			DATA - ORÇ. NÚM:		19/01/2012 - 00111/2011			TOTAL (A EXECUTAR + EXECUTADO)		66.897,50			
LOCAL :		Bairro Nova Caicó - Município de Caicó/RN			NÚM CONTRATO:		0245793-62/2007			PREÇO A LICITAR (C/BDI)		66.897,50			
ITEM		CONTRATO: 0245793-62/2007 - Construção do RESERVETÓRIO do Terminal Rodoviário de Caicó /RN - ETAPA 01	Unid.	Quantidade			Preço Unitário (R\$)				Preços totais (R\$)				
				Total Adot readequada Nov11	Executada (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)	Licitado LOSAN c/ BDI	A Licitar - s/ BDI		SINAPI Ago11 - s/ BDI		Readequada Nov11 (LOSAN + 2ª licitação)	Executado (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)- s/ BDI	A Executar (2ª licitação)- c/ BDI
								nov/11	Código	Valor					
8.0-INSTALAÇÕES E PEÇAS	8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONE/LÓGIA													
	8.1.1	Pára-raios tipo Franklin completo	und	1,00	0,00	1,00	64,26	27,59	68070	27,59	62,08	0,00	27,59	34,49	
	8.1.2	Conjunto interruptor corrente c/ 01 seção simples	und	2,00	0,00	2,00	5,81	5,90	72331	5,90	26,55	0,00	11,80	14,75	
	8.1.3	Luminária fluorescente completa tubular 1x40W	und	1,00	0,00	1,00	45,49	43,69	73953/005	43,69	98,30	0,00	43,69	54,61	
	8.1.4	Ponto corrente monofásico embutido inclusive tomada	pt	1,00	0,00	1,00	77,58	47,15	73917/003	47,15	106,09	0,00	47,15	58,94	
	8.1.5	Quadro de distribuição de luz e força embutido para 1 a 6 disjuntores c/ barramento	und	1,00	0,00	1,00	175,50	40,69	74131/002	40,69	91,55	0,00	40,69	50,86	
	8.1.6	Luminária para lâmpada a vapor de mercúrio ate 400w, com braço em tubo de aço galvanizado d=50mm, fornecimento e instalação.	und	1,00		1,00		70,76	74231/001	70,76	159,21	0,00	70,76	88,45	
	8.1.7	Ponto luz parede (arandela) eletroduto PVC 3/4".	pt	2,00		2,00		50,41	74063/001	50,41	226,85	0,00	100,82	126,03	
	8.1.8					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.1.9					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
		SUBTOTAL										770,63	0,00	342,50	428,13
	8.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS													
	8.2.1	Barrilete em tubos e conexões PVC soldável e acessórios D=40MM	und	1,00	0,00	1,00	715,00	188,72	VOLARE		424,62	0,00	188,72	235,90	
	8.2.2	Bomba centrífuga de 1HP	und	1,00	0,00	1,00	546,00	885,91	VOLARE		1.993,30	0,00	885,91	1.107,39	
	8.2.3					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.2.4					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
		SUBTOTAL										2.417,92	0,00	1.074,63	1.343,29
	8.3	INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO													
	8.3.1	Extintor de água pressurizada 10 L	und	1,00	0,00	1,00	127,40	125,24	73775/002	125,24	281,79	0,00	125,24	156,55	
	8.3.2	Extintor de pó químioc 6 Kg	und	1,00	0,00	1,00	127,40	125,40	VOLARE		282,15	0,00	125,40	156,75	
	8.3.3	Extintor de gás carbônico c/6kg	und	1,00	0,00	1,00	557,58	424,39	72554	424,39	954,88	0,00	424,39	530,49	
	8.3.4					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.3.5					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.3.6					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
		SUBTOTAL										1.518,82	0,00	675,03	843,79



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS.

Rua Monsenhor Severiano, 319 – Centro

CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ			ASSUNTO: RESERVATÓRIO			VALOR BDI				25% 1,25				
OBRA: Construção do Terminal Turístico Rodoviário			DATA - ORÇ. NÚM: 19/01/2012 - 00111/2011			TOTAL (A EXECUTAR + EXECUTADO)				66.897,50				
LOCAL : Bairro Nova Caicó - Município de Caicó/RN			NÚM CONTRATO: 0245793-62/2007			PREÇO A LICITAR (C/BDI)				66.897,50				
ITEM	CONTRATO: 0245793-62/2007 - Construção do RESERVETÓRIO do Terminal Rodoviário de Caicó /RN - ETAPA 01		Unid.	Quantidade			Preço Unitário (R\$)				Preços totais (R\$)			
				Total Adot readequada Nov11	Executada (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)	Licitado LOSAN c/ BDI	A Licitar - s/ BDI	SINAPI Ago11 - s/ BDI		Readequada Nov11 (LOSAN + 2ª licitação)	Executado (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)- s/ BDI	A Executar (2ª licitação)- c/ BDI
								nov/11	Código	Valor				
9.0-PINTURA	9.1	PINTURA												
	9.1.1	Emassamento de parede interna e teto c/ 02 demãos de massa PVA	m2	45,00	0,00	45,00	5,39	5,68	73955/002	5,68	575,10	0,00	255,60	319,50
	9.1.2	Latex PVA em parede e teto c/ 02 demãos	m2	45,00	0,00	45,00	6,30	5,41	73750/001	5,41	547,76	0,00	243,45	304,31
	9.1.3	Latex PVA em parede externa c/ 02 demãos	m2	81,00	0,00	81,00	6,75	8,42	73954/002	8,42	1.534,55	0,00	682,02	852,53
	9.1.4	Pintura a óleo sobre esquadrias de ferro c/ 02 demãos, incl. Lixamento e zarcao	m2	24,20	0,00	24,20	14,59	19,96	VOLARE		1.086,82	0,00	483,03	603,79
	9.1.5	Pintura a óleo esquadrias de madeira c/ 02 demãos, incl. Lixamento	m2	3,36	0,00	3,36	8,53	11,32	VOLARE		85,58	0,00	38,04	47,54
		SUBTOTAL										3.829,81	0,00	1.702,14
10.0-DIVERSOS	10.1	DIVERSOS												
	10.1.1	Escada tipo marinheiro c/ pintura anti-corrosiva	m	14,45	0,00	14,45	29,67	29,38	73665	29,38	955,22	0,00	424,54	530,68
	10.1.2	Corrimão tubo ferro galvanizado 2 1/2" c/ braçadeira	m	20,00	0,00	20,00	88,71	70,41	74072/003	70,41	3.168,45	0,00	1.408,20	1.760,25
	10.1.3	Guarda-corpo c/ corrimão/gradil barras ferro h=80cm	m	45,00	0,00	45,00	321,00	267,82	74195/001	267,82	27.116,78	0,00	12.051,90	15.064,88
	10.1.4	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 100 CM	M	144,75	0,00	144,75	321,00	60,79	VOLARE	267,82	19.798,54	0,00	8.799,35	10.999,19
		SUBTOTAL										51.038,99	0,00	22.683,99
11.0-LIMPEZA	11.1	LIMPEZA												
	11.1.1	Limpeza geral da obra	m2	2.000,00	0,00	2.000,00	1,79	0,88	9537	0,88	3.960,00	0,00	1.760,00	2.200,00
	11.1.2					0,00								
	11.1.3					0,00								
		SUBTOTAL										3.960,00	0,00	1.760,00
TOTAL GERAL											122.221,44	0,00	55.323,94	66.897,50






ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS.  
Rua Monsenhor Severiano, 319 – Centro  
CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ	ASSUNTO:	RESERVATÓRIO	VALOR BDI	25%	1,25
OBRA:	Construção do Terminal Turístico Rodoviário	DATA - ORÇ. NÚM:	19/01/2012 - 00111/2011	TOTAL (A EXECUTAR + EXECUTADO)	66.897,50	
LOCAL :	Bairro Nova Caicó - Município de Caicó/RN	NÚM CONTRATO:	0245793-62/2007	PREÇO A LICITAR (C/BDI)	66.897,50	

ITEM - CONTRATO: 0245793-62/2007 - Construção do RESERVETÓRIO do Terminal Rodoviário de Caicó /RN - ETAPA 01		Executado (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)- c/ BDI	Peso a executar (2ª licitação)- c/ BDI	Total executado + Total a executar
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	45,34	0,07%	45,34
2.1	MOVIMENTO DE TERRA	0,00	1.005,42	1,50%	1.005,42
2.2	FUNDAÇÕES	0,00	5.096,23	7,62%	5.096,23
3.1	ESTRUTURA	0,00	8.244,55	12,32%	8.244,55
4.1	ALVENARIA	0,00	2.135,19	3,19%	2.135,19
5.1	PORTAS	0,00	498,45	0,75%	498,45
5.2	JANELAS	0,00	2.782,55	4,16%	2.782,55
5.3	COBOGÓ.	0,00	144,57	0,22%	144,57
6.1	REVESTIMENTO	0,00	10.021,07	14,98%	10.021,07
6.2	FORRO	0,00	0,00	0,00%	0,00
7.1	PAVIMENTAÇÃO	0,00	1.626,28	2,43%	1.626,28
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONE/LÓGIA	0,00	428,13	0,64%	428,13
8.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00	1.343,29	2,01%	1.343,29
8.3	INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,00	843,79	1,26%	843,79
9.1	PINTURA	0,00	2.127,67	3,18%	2.127,67
10.1	DIVERSOS	0,00	28.354,99	42,39%	28.354,99
11.1	LIMPEZA	0,00	2.200,00	3,29%	2.200,00
TOTAL		0,00	66.897,50	100%	66.897,50

## PESO DOS SERVIÇOS A EXECUTAR





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS.


Rua Monsenhor Severiano, 319 – Centro


CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ	Assunto:	RESUMO ETAPA 01	Valor BDI	25%	1,25
Obra:	Construção do Terminal Turístico Rodoviário	Data - Orç. Núm:	19/01/2012 - 00111/2011	TOTAL (A EXECUTAR + EXECUTADO)	994.842,19	
Local:	Bairro Nova Caicó - Município de Caicó/RN	Núm Contrato:	0245793-62/2007	PREÇO A LICITAR (C/BDI)	749.528,31	


ITEM - CONTRATO: 0245793-62/2007 - Construção do RESERVETÓRIO + Terminal Rodoviário de Caicó /RN - ETAPA 01		Executado (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)- c/ BDI	Peso a executar (2ª licitação)- c/ BDI	Total executado + Total a executar
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.703,64	1.542,94	0,21%	38.246,58
2.1	MOVIMENTO DE TERRA	35.544,47	1.005,42	0,13%	36.549,88
2.2	FUNDAÇÕES	101.503,73	25.023,68	3,34%	126.527,41
3.1	ESTRUTURA	31.708,95	156.483,37	20,88%	188.192,32
4.1	ALVENARIA	33.233,08	11.811,98	1,58%	45.045,06
5.1	PORTAS	0,00	36.230,95	4,83%	36.230,95
5.2	JANELAS	0,00	13.495,38	1,80%	13.495,38
5.3	COBOGÓ.	0,00	2.113,13	0,28%	2.113,13
6.1	REVESTIMENTO	6.620,01	101.290,09	13,51%	107.910,11
6.2	FORRO	0,00	1.188,32	0,16%	1.188,32
7.1	PAVIMENTAÇÃO	0,00	141.815,51	18,92%	141.815,51
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONE/LÓGIA	0,00	89.087,35	11,89%	89.087,35
8.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00	74.739,44	9,97%	74.739,44
8.3	INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,00	16.138,38	2,15%	16.138,38
9.1	PINTURA	0,00	36.142,54	4,82%	36.142,54
10.1	DIVERSOS	0,00	37.019,84	4,94%	37.019,84
11.1	LIMPEZA	0,00	4.400,00	0,59%	4.400,00
TOTAL		245.313,89	749.528,31	100,00%	994.842,19

## PESO DOS SERVIÇOS A EXECUTAR



	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS.		
	Rua Monsenhor Severiano, 319 – Centro CNPJ: 08.096.570/0001-39		
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ	Assunto: CRONOGRAMA ETAPA-1	
Obra:	Construção do Terminal Turístico Rodoviário	Data - Orç. Núm: 19/01/2012 - 00111/2011	
Local:	Bairro Nova Caicó - Município de Caicó/RN	Núm Contrato: 0245793-62/2007	

ITEM					SERVIÇOS A EXECUTAR								
	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	A Executar (2ª licitação)- c/ BDI	PESO	EXECUTADO	MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		
			%	%	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.542,94	0,21%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
2.1	MOVIMENTO DE TERRA	1.005,42	0,13%		40,00	40,00	60,00	100,00		100,00		100,00	
2.2	FUNDAÇÕES	25.023,68	3,34%		20,00	20,00	50,00	70,00	30,00	100,00		100,00	
3.1	ESTRUTURA	156.483,37	20,88%		40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00		100,00	
4.1	ALVENARIA	11.811,98	1,58%			0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	
5.1	PORTAS	36.230,95	4,83%			0,00		0,00		0,00		0,00	
5.2	JANELAS	13.495,38	1,80%			0,00		0,00		0,00		0,00	
5.3	COBOGÓ.	2.113,13	0,28%			0,00		0,00	100,00	100,00		100,00	
6.1	REVESTIMENTO	101.290,09	13,51%			0,00	15,00	15,00	15,00	30,00	20,00	50,00	
6.2	FORRO	1.188,32	0,16%			0,00		0,00		0,00		0,00	
7.1	PAVIMENTAÇÃO	141.815,51	18,92%			0,00	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONE/LÓGIA	89.087,35	11,89%		12,50	12,50	12,50	25,00	6,00	31,00	19,00	50,00	
8.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	74.739,44	9,97%		12,50	12,50	12,50	25,00	6,00	31,00	19,00	50,00	
8.3	INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO	16.138,38	2,15%			0,00		0,00		0,00	25,00	25,00	
9.1	PINTURA	36.142,54	4,82%			0,00		0,00		0,00		0,00	
10.1	DIVERSOS	37.019,84	4,94%			0,00		0,00		0,00		0,00	
11.1	LIMPEZA	4.400,00	0,59%			0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL			749.528,31	100,00%	0,00%	12,01%	12,01%	16,56%	28,57%	15,46%	44,02%	11,97%	55,99%
		A RECEBER			R\$ 90.021,54	90.021,54	R\$ 124.095,06	214.116,60	R\$ 115.857,46	329.974,06	R\$ 89.688,79	419.662,85	

	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS		
	Rua Monsenhor Severiano, 319 – Centro CNPJ: 08.096.570/0001-39		
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ		Assunto: CRONOGRAMA ETAPA-1
Obra:	Construção do Terminal Turístico Rodoviário		Data - Orç. Núm: 19/01/2012 - 00111/2011
Local:	Bairro Nova Caicó - Município de Caicó/RN		Núm Contrato: 0245793-62/2007

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	A Executar (2ª licitação)- c/ BDI	SERVIÇOS A EXECUTAR							
			MÊS - 5		MÊS - 6		MÊS - 7		MÊS - 8	
			SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.542,94		100,00		100,00		100,00		100,00
2.1	MOVIMENTO DE TERRA	1.005,42		100,00		100,00		100,00		100,00
2.2	FUNDAÇÕES	25.023,68		100,00		100,00		100,00		100,00
3.1	ESTRUTURA	156.483,37								
4.1	ALVENARIA	11.811,98		100,00		100,00		100,00		100,00
5.1	PORTAS	36.230,95	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
5.2	JANELAS	13.495,38		0,00	50,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00
5.3	COBOGÓ.	2.113,13		100,00		100,00		100,00		100,00
6.1	REVESTIMENTO	101.290,09	20,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00
6.2	FORRO	1.188,32	40,00	40,00	60,00	100,00		100,00		100,00
7.1	PAVIMENTAÇÃO	141.815,51	20,00	80,00	20,00	100,00	0,00	100,00		100,00
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONE/LÓGIA	89.087,35	12,50	62,50	6,00	68,50	19,00	87,50	12,50	100,00
8.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	74.739,44	12,50	62,50	6,00	68,50	19,00	87,50	12,50	100,00
8.3	INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO	16.138,38	25,00	50,00	10,00	60,00	40,00	100,00		100,00
9.1	PINTURA	36.142,54		0,00		0,00	20,00	20,00	80,00	100,00
10.1	DIVERSOS	37.019,84		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
11.1	LIMPEZA	4.400,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
TOTAL 749.528,31			12,24%	68,23%	10,07%	78,30%	10,34%	88,64%	11,36%	100,00%
A RECEBER			R\$ 91.724,87	511.387,72	R\$ 75.511,71	586.899,43	R\$ 77.498,49	664.397,92	R\$ 85.130,38	749.528,31



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS.  
Rua Monsenhor Severiano, 319 – Centro  
CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROPONENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ		ASSUNTO:		COBERTURA TERMINAL RODOVIÁRIO				VALOR BDI		25% 1,25		
OBRA:		Construção do Terminal Turístico Rodoviário		DATA - ORÇ. NÚM:		19/01/2012 - 00111/2011				TOTAL (A EXECUTAR + EXECUTADO)		150.521,31		
LOCAL :		Bairro Nova Caicó - Município de Caicó/RN		NÚM CONTRATO:		0200550-89/2006				PREÇO A LICITAR (C/BDI)		150.521,31		
ITEM		CONTRATO: 0200550-89/2006 - Construção da Cobertura do Terminal Rodoviário de Caicó /RN - ETAPA 02	Unid.	Quantidade			Preço Unitário (R\$)				Preços totais (R\$)			
				Total Adot readequada Nov11	Executada (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)	Licitado LOSAN c/ BDI	A Licitar - s/ BDI	SINAPI Ago11 - s/ BDI		Readequada Nov11 (LOSAN + 2ª licitação)	Executado (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)- s/ BDI	A Executar (2ª licitação)- c/ BDI
								nov/11	Código	Valor				
12.0-COBERTURA	12.1	COBERTURA												
	12.1.1	Cobertura com telha de fibrocimento tipo Kalhetão 90, acessórios e acabamentos	m2	1.973,30	0,00	1.973,30	95,10	53,04	VOLARE		235.493,62	0,00	104.663,83	130.829,79
	12.1.2	Linha de madeira 3"x9", incluindo montagem e fixação	m	384,60	0,00	384,60		40,96	VOLARE		35.444,74	0,00	15.753,22	19.691,52
	12.1.3					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.1.4					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.1.5					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.1.6					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.1.7					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.1.8					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.1.9					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		SUBTOTAL									270.938,36	0,00	120.417,05	150.521,31
	12.2	LIMPEZA												
	12.2.1					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	12.2.2					0,00								
	12.2.3					0,00								
		SUBTOTAL									0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL										270.938,36	0,00	120.417,05	150.521,31	







ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ**  
*SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS.*  
Rua Monsenhor Severiano, 319 – Centro  
CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ	ASSUNTO:	COBERTURA TERMINAL RODOVIÁRIO	VALOR BDI	25%	1,25
OBRA:	Construção do Terminal Turístico Rodoviário	DATA - ORÇ. NÚM:	19/01/2012 - 00111/2011	TOTAL (A EXECUTAR + EXECUTADO)	150.521,31	
LOCAL :	Bairro Nova Caicó - Município de Caicó/RN	NÚM CONTRATO:	0200550-89/2006	PREÇO A LICITAR (C/BDI)	150.521,31	

CONTRATO: 0200550-89/2006 - Construção da Cobertura do Terminal Rodoviário de Caicó /RN - ETAPA 02		Executado (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)- c/ BDI	Peso a executar (2ª licitação)- c/ BDI	Total executado + Total a executar
12.1	COBERTURA	0,00	150.521,31	100,00%	150.521,31
12.2	LIMPEZA	0,00	0,00	0,00%	0,00
TOTAL		0,00	150.521,31	100%	150.521,31





	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS		
	Rua Monsenhor Severiano, 319 – Centro CNPJ: 08.096.570/0001-39		
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ		ASSUNTO: CRONOGRAMA ETAPA-2
OBRA:	Construção do Terminal Turístico Rodoviário		DATA - ORÇ. NÚM: 19/01/2012 - 00111/2011
LOCAL :	Bairro Nova Caicó - Município de Caicó/RN		NUM CONTRATO: 0200550-89/2006

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	A Executar (2ª licitação)- c/ BDI	SERVIÇOS A EXECUTAR							
			MÊS - 5		MÊS - 6		MÊS - 7		MÊS - 8	
			SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
12.1	COBERTURA	150.521,31		0,00	20,00	20,00	30,00	50,00	50,00	100,00
12.2	LIMPEZA	-		0,00		0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL			0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	50,00%	50,00%	100,00%
A RECEBER			R\$ -	-	R\$ 30.104,26	30.104,26	R\$ 45.156,39	75.260,66	R\$ 75.260,66	150.521,31



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS.  
Rua Monsenhor Severiano, 319 – Centro  
CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ	Assunto:	RESUMO GERAL	Valor BDI	25%	1,25
Obra:	Construção do Terminal Turístico Rodoviário	Data - Orç. Núm:	19/01/2012 - 00111/2011	Custo Total Obra	900.049,62	
Local:	Bairro Nova Caicó - Município de Caicó/RN	Núm Contrato:	0200550-89/2006 + 0245793-62/2007	Preço Total da Obra	1.145.363,50	

ITEM - ETAPA 01 + ETAPA 02		Executado (LOSAN)	A Executar (2ª licitação)- c/ BDI	Peso a executar (2ª licitação)- c/ BDI	Total executado + Total a executar
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.703,64	1.542,94	0,17%	38.246,58
2.1	MOVIMENTO DE TERRA	35.544,47	1.005,42	0,11%	36.549,88
2.2	FUNDAÇÕES	101.503,73	25.023,68	2,78%	126.527,41
3.1	ESTRUTURA	31.708,95	156.483,37	17,39%	188.192,32
4.1	ALVENARIA	33.233,08	11.811,98	1,31%	45.045,06
5.1	PORTAS	0,00	36.230,95	4,03%	36.230,95
5.2	JANELAS	0,00	13.495,38	1,50%	13.495,38
5.3	COBOGÓ.	0,00	2.113,13	0,23%	2.113,13
6.1	REVESTIMENTO	6.620,01	101.290,09	11,25%	107.910,11
6.2	FORRO	0,00	1.188,32	0,13%	1.188,32
7.1	PAVIMENTAÇÃO	0,00	141.815,51	15,76%	141.815,51
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONE/LÓGIA	0,00	89.087,35	9,90%	89.087,35
8.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00	74.739,44	8,30%	74.739,44
8.3	INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,00	16.138,38	1,79%	16.138,38
9.1	PINTURA	0,00	36.142,54	4,02%	36.142,54
10.1	DIVERSOS	0,00	37.019,84	4,11%	37.019,84
11.1	LIMPEZA	0,00	4.400,00	0,49%	4.400,00
12.1	COBERTURA	0,00	150.521,31	16,72%	150.521,31
12.2	LIMPEZA	0,00	0,00	0,00%	0,00
TOTAL		245.313,89	900.049,62	100,00%	1.145.363,50

OBS.: Os itens 1.1 ao 11.1, refere-se à ETAPA-1;  
Os itens 12.1 e 12.2, refere-se à ETAPA-2;

## PESO DOS SERVIÇOS A EXECUTAR

