





Tabela resumo												
Material		Série	Perfil	Comprimento			Volume			Peso		
Tipo	Designação			Perfil (m)	Série (m)	Material (m)	Perfil (m³)	Série (m³)	Material (m³)	Perfil (kg)	Série (kg)	Material (kg)
Aço laminado	A-572 345MPa	Barra redonda	3/8"	302.695	302.695	302.695	0.022	0.022	0.022	169.49	169.49	169.49
Aço dobrado	A-36	U      C	U75X40X3.80	39.665	209.492	481.742	0.021	0.101	0.341	168.48	795.36	2678.36
			U75X40X2.25	28.966			0.010			75.48		
			U50X25X1.52, Duplo I união soldada	3.600			0.001			8.16		
			U75X40X4.18	79.329			0.047			367.37		
			U100X50X2.00	57.932			0.022			175.87		
			C150X60X20X3.04	272.250	0.240	1883.00						
				272.250	0.240	1883.00						



DETALHE - FIXAÇÃO TRELIÇA-PILAR




VISTA LATERAL  
FIXAÇÃO  
ESCALA 1/10




VISTA FRONTAL  
FIXAÇÃO  
ESCALA 1/10


DETALHE GENÉRICO -  
ANCORAGEM PARAFUSO  
ESCALA 1/10



OBS.01: O PARAFUSO SERÁ  
FIXADO COM RESINA EPÓXI  
(MÍNIMO 60MPa) COM  
MERGULHO DE 10CM.  
OBS.02: ORIENTAR  
ANCORAGEM CONFORME  
ESPECIFICADO.



Proprietário:   
JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Autor:   
José Aroldo Queiroga de Moraes  
Engº Civil - CREA: 210.417.082-1

Execução:

Fiscalização:

Título: PROJETO ESTRUTURAL DA COBERTURA METÁLICA DOS GALPÕES  
DA IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA FEIRA DO PRODUTOR  
DE CAICÁ/RN

Endereço:  
SÍTIO RIACHO DO MEIO - CAICÁ/RN

Conteúdo: DETALHE DA LIGAÇÃO DOS PERFIS COM OS PILARES E  
TABELA RESUMO DE QUANTITATIVOS  
Prancha: 03/03

Desenho: AROLD QUEIROGA  
Escalas: INDICADAS  
Data: MARÇO/2023

Modificação: Observação: