



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA NA PRAÇA SENADOR DINARTE MARIZ NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN LOCAL: AVENIDA SERIDÓ, CENTRO, CAICÓ - RN

DATA: JUNHO DE 2023

BASE DE PREÇOS: SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 19/05/2023 00:01:05, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/ NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MES DE COLETA 04/2022

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
COMP20	UN	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 250 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2021 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 102605/SINAPI)			
CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO	QUANT.	CUSTO (R\$)	TOTAL (R\$)
COT/06	UN	CAIXA D'AGUA/RESERVATORIO EM POLIETILENO, 250 LITROS, COM TAMPA	1,000000	R\$ 217,68	R\$ 217,68
88248	H	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,105200	R\$ 16,57	R\$ 1,74
88267	H	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,105200	R\$ 19,94	R\$ 2,10
				PREÇO SEM BDI	R\$ 221,52
COMP23	UN	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 89366/SINAPI)			
CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO	QUANT.	CUSTO (R\$)	TOTAL (R\$)
I00000122	UN	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	0,005900	R\$ 55,01	R\$ 0,32
I00003515	UN	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MMM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	1,000000	R\$ 6,90	R\$ 6,90
I00020083	UN	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	0,007000	R\$ 62,33	R\$ 0,44
I00038383	UN	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	0,033800	R\$ 2,23	R\$ 0,08
88248	H	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,141600	R\$ 16,57	R\$ 2,35
88267	H	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,141600	R\$ 19,94	R\$ 2,82
				PREÇO SEM BDI	R\$ 12,91

Ana Sulamita Bezerra da Silva
Engenheira Civil
CREA 211.838.612-5