



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 – Centro

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

LOCAIS: DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

DATA: AGOSTO/2023 - DATA BASE: 06/2023 - SINAPI/RN SEM DESONERAÇÃO - EMITIDO DIA: 14/07/2023

ITENS	CÓDIGOS	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	SUB-TOTAIS
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
RS 32.568,18								
1.1	COMP 001	Composição	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	VG	6,00	R\$ 4.471,93	R\$ 5.428,03	RS 32.568,18
2 SERVIÇOS PRELIMINARES								
RS 2.845,22								
2.1	COMP 002	Composição	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 00051/ORSE)	UND	1,00	R\$ 2.344,06	R\$ 2.845,22	RS 2.845,22
3 RUA GERALDO BARROS DE MEDEIROS - BAIRRO CANUTOS E FILHOS								
RS 317,80								
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
3.1.1	99.064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	397,25	R\$ 0,66	R\$ 0,80	RS 317,80
3.2 MOVIMENTO DE TERRA								
RS 6.670,55								
3.2.1	93.358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	35,76	R\$ 76,74	R\$ 93,15	RS 3.331,04
3.2.2	100.577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.455,52	R\$ 1,12	R\$ 1,36	RS 3.339,51
3.3 PAVIMENTAÇÃO								
RS 333.390,25								
3.3.1	94.273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	794,50	R\$ 60,35	R\$ 73,25	RS 58.197,13
3.3.2	101.169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.455,52	R\$ 91,91	R\$ 111,56	RS 273.937,81
3.3.3	102.498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021	M	794,50	R\$ 1,30	R\$ 1,58	RS 1.255,31
3.4 SINALIZAÇÃO								
RS 656,00								
3.4.1	COMP 004	Composição	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 04250/ORSE)	UND	1,00	R\$ 148,00	R\$ 179,64	RS 179,64
3.4.2	COMP 005	Composição	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10808/ORSE)	UND	1,00	R\$ 119,17	R\$ 144,65	RS 144,65
3.4.3	COMP 003	Composição	PLACA 45CM X 20CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 0255/ORSE)	UND	3,00	R\$ 91,09	R\$ 110,57	RS 331,71
4 RUA ANTONIO VIEIRA - BAIRRO NOVA DESCOBERTA								
RS 344,35								
4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
4.1.1	99.064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	430,44	R\$ 0,66	R\$ 0,80	RS 344,35
4.2 MOVIMENTO DE TERRA								
RS 8.240,83								
4.2.1	93.358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	38,47	R\$ 76,74	R\$ 93,15	RS 3.583,48
4.2.2	100.576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.424,52	R\$ 1,12	R\$ 1,36	RS 4.657,35
4.3 PAVIMENTAÇÃO								
RS 446.010,12								
4.3.1	94.273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	854,88	R\$ 60,35	R\$ 73,25	RS 62.619,96
4.3.2	101.169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3.424,52	R\$ 91,91	R\$ 111,56	RS 382.039,45
4.3.3	102.498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021	M	854,88	R\$ 1,30	R\$ 1,58	RS 1.350,71
4.4 SINALIZAÇÃO								
RS 869,72								
4.4.1	COMP 004	Composição	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 04250/ORSE)	UND	2,00	R\$ 148,00	R\$ 179,64	RS 359,28
4.4.2	COMP 005	Composição	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10808/ORSE)	UND	2,00	R\$ 119,17	R\$ 144,65	RS 289,30
4.4.3	COMP 003	Composição	PLACA 45CM X 20CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 0255/ORSE)	UND	2,00	R\$ 91,09	R\$ 110,57	RS 221,14



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 – Centro

5 RUA IVO TRINDADE - BAIRRO VILA ALTIIVA									
5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 324,12
5.1.1	99.064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	405,15	R\$	0,66	R\$ 0,80	R\$ 324,12
5.2 MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 8.906,29
5.2.1	93.358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	36,46	R\$	76,74	R\$ 93,15	R\$ 3.396,25
5.2.2	100.577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	4.051,50	R\$	1,12	R\$ 1,36	R\$ 5.510,04
5.3 PAVIMENTAÇÃO									R\$ 512.620,09
5.3.1	94.273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	810,30	R\$	60,35	R\$ 73,25	R\$ 59.354,48
5.3.2	101.169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	4.051,50	R\$	91,91	R\$ 111,56	R\$ 451.985,34
5.3.3	102.498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALACÃO). AF_05/2021	M	810,30	R\$	1,30	R\$ 1,58	R\$ 1.280,27
5.4 SINALIZAÇÃO									R\$ 869,72
5.4.1	COMP004	Composição	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 04250 ORSE)	UND	2,00	R\$	148,00	R\$ 179,64	R\$ 359,28
5.4.2	COMP005	Composição	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO. (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10808 ORSE)	UND	2,00	R\$	119,17	R\$ 144,65	R\$ 289,30
5.4.3	COMP003	Composição	PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 02555 ORSE)	UND	2,00	R\$	91,09	R\$ 110,57	R\$ 221,14
6 RUA DULCE COSTA - BAIRRO SAMANAU									
6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 377,72
6.1.1	99.064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	472,15	R\$	0,66	R\$ 0,80	R\$ 377,72
6.2 MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 7.810,68
6.2.1	93.358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	42,49	R\$	76,74	R\$ 93,15	R\$ 3.957,94
6.2.2	100.577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.832,90	R\$	1,12	R\$ 1,36	R\$ 3.852,74
6.3 PAVIMENTAÇÃO									R\$ 386.700,29
6.3.1	94.273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	944,30	R\$	60,35	R\$ 73,25	R\$ 69.169,98
6.3.2	101.169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	2.832,90	R\$	91,91	R\$ 111,56	R\$ 316.038,32
6.3.3	102.498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALACÃO). AF_05/2021	M	944,30	R\$	1,30	R\$ 1,58	R\$ 1.491,99
6.4 SINALIZAÇÃO									R\$ 869,72
6.4.1	COMP004	Composição	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 04250 ORSE)	UND	2,00	R\$	148,00	R\$ 179,64	R\$ 359,28
6.4.2	COMP005	Composição	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO. (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10808 ORSE)	UND	2,00	R\$	119,17	R\$ 144,65	R\$ 289,30
6.4.3	COMP003	Composição	PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 02555 ORSE)	UND	2,00	R\$	91,09	R\$ 110,57	R\$ 221,14
7 RUA SEVERINO ALVES DA COSTA - BAIRRO BOA PASSAGEM									
7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 107,38
7.1.1	99.064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	134,22	R\$	0,66	R\$ 0,80	R\$ 107,38
7.2 MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 2.220,49
7.2.1	93.358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	12,08	R\$	76,74	R\$ 93,15	R\$ 1.125,25
7.2.2	100.577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	805,32	R\$	1,12	R\$ 1,36	R\$ 1.095,24



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 – Centro

7.3		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 109.928,87	
7.3.1	94.273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	268,44	R\$ 60,35	R\$ 73,25	R\$ 19.663,23	
7.3.2	101.169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	805,32	R\$ 91,91	R\$ 111,56	R\$ 89.841,50	
7.3.3	102.498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	268,44	R\$ 1,30	R\$ 1,58	R\$ 424,14	
7.4		SINALIZAÇÃO						R\$ 869,72	
7.4.1	COMP004	Composição	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 04250/ORSE)	UND	2,00	R\$ 148,00	R\$ 179,64	R\$ 359,28	
7.4.2	COMP005	Composição	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO. (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10808/ORSE)	UND	2,00	R\$ 119,17	R\$ 144,65	R\$ 289,30	
7.4.3	COMP003	Composição	PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 02555/ORSE)	UND	2,00	R\$ 91,09	R\$ 110,57	R\$ 221,14	
8		RUA SÃO JOSÉ - BAIRRO BOA PASSAGEM							
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 278,91	
8.1.1	99.064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	348,64	R\$ 0,66	R\$ 0,80	R\$ 278,91	
8.2		MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 5.344,14	
8.2.1	93.358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	31,37	R\$ 76,74	R\$ 93,15	R\$ 2.922,12	
8.2.2	100.577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1.780,90	R\$ 1,12	R\$ 1,36	R\$ 2.422,02	
8.3		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 250.854,66	
8.3.1	94.273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	697,28	R\$ 60,35	R\$ 73,25	R\$ 51.075,76	
8.3.2	101.169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	1.780,90	R\$ 91,91	R\$ 111,56	R\$ 198.677,20	
8.3.3	102.498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	697,28	R\$ 1,30	R\$ 1,58	R\$ 1.101,70	
8.4		SINALIZAÇÃO						R\$ 1.194,01	
8.4.1	COMP004	Composição	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 04250/ORSE)	UND	3,00	R\$ 148,00	R\$ 179,64	R\$ 538,92	
8.4.2	COMP005	Composição	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO. (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10808/ORSE)	UND	3,00	R\$ 119,17	R\$ 144,65	R\$ 433,95	
8.4.3	COMP003	Composição	PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 02555/ORSE)	UND	2,00	R\$ 91,09	R\$ 110,57	R\$ 221,14	
9		RUA SÃO SEBASTIÃO - BAIRRO BOA PASSAGEM							
9.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 65,65	
9.1.1	99.064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	82,06	R\$ 0,66	R\$ 0,80	R\$ 65,65	
9.2		MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 1.451,73	
9.2.1	93.358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	7,39	R\$ 76,74	R\$ 93,15	R\$ 688,38	
9.2.2	100.577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	561,29	R\$ 1,12	R\$ 1,36	R\$ 763,35	
9.3		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 74.898,61	
9.3.1	94.273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	164,12	R\$ 60,35	R\$ 73,25	R\$ 12.021,79	
9.3.2	101.169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	561,29	R\$ 91,91	R\$ 111,56	R\$ 62.617,51	
9.3.3	102.498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	164,12	R\$ 1,30	R\$ 1,58	R\$ 259,31	


Rafaela Rithelly de Paiva Oliveira
Engenheira Civil
CREA. 211.978.175-3



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 – Centro

9.4		SINALIZAÇÃO						R\$ 545,43	
9.4.1	COMP004	Composição	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 04250/ORSE)	UND	1,00	R\$ 148,00	R\$ 179,64	R\$ 179,64	
9.4.2	COMP005	Composição	CONFEÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO. (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10808/ORSE)	UND	1,00	R\$ 119,17	R\$ 144,65	R\$ 144,65	
9.4.3	COMP003	Composição	PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 0255/ORSE)	UND	2,00	R\$ 91,09	R\$ 110,57	R\$ 221,14	
10		RUA GERALDO MAGELA - BAIRRO BOA PASSAGEM							
10.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 222,82	
10.1.1	99.064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	278,53	R\$ 0,66	R\$ 0,80	R\$ 222,82	
10.2		MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 4.926,27	
10.2.1	93.358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	25,07	R\$ 76,74	R\$ 93,15	R\$ 2.335,27	
10.2.2	100.577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1.905,15	R\$ 1,12	R\$ 1,36	R\$ 2.591,00	
10.3		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 254.223,33	
10.3.1	94.273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	557,06	R\$ 60,35	R\$ 73,25	R\$ 40.804,65	
10.3.2	101.169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	1.905,15	R\$ 91,91	R\$ 111,56	R\$ 212.538,53	
10.3.3	102.498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	557,06	R\$ 1,30	R\$ 1,58	R\$ 880,15	
10.4		SINALIZAÇÃO						R\$ 545,43	
10.4.1	COMP004	Composição	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 04250/ORSE)	UND	1,00	R\$ 148,00	R\$ 179,64	R\$ 179,64	
10.4.2	COMP005	Composição	CONFEÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO. (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10808/ORSE)	UND	1,00	R\$ 119,17	R\$ 144,65	R\$ 144,65	
10.4.3	COMP003	Composição	PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 0255/ORSE)	UND	2,00	R\$ 91,09	R\$ 110,57	R\$ 221,14	
10.5		DRENAGEM						R\$ 95.874,91	
10.5.1	90.092	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M MÉDIA MONTANTE E JUSANTE UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	265,82	R\$ 5,66	R\$ 6,87	R\$ 1.826,18	
10.5.2	COMP006	Composição	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9x19x19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 73935/SINAPI)	M2	36,96	R\$ 85,73	R\$ 104,06	R\$ 3.846,06	
10.5.3	87.878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	73,92	R\$ 4,35	R\$ 5,28	R\$ 390,30	
10.5.4	87.529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	73,92	R\$ 31,60	R\$ 38,36	R\$ 2.835,57	
10.5.5	102.487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	33,08	R\$ 580,56	R\$ 704,68	R\$ 23.310,81	
10.5.6	102.485	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	4,14	R\$ 652,37	R\$ 791,85	R\$ 3.278,26	
10.5.7	104.487	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_11/2022	M3	16,99	R\$ 2.928,25	R\$ 3.554,31	R\$ 60.387,73	
11		RUA FRANCISCO CUNHA - BAIRRO BOA PASSAGEM							
11.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 123,92	
11.1.1	99.064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	154,90	R\$ 0,66	R\$ 0,80	R\$ 123,92	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 – Centro

11.2		MOVIMENTO DE TERRA						RS 2.520,36
11.2.1	93.358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	13,94	R\$ 76,74	R\$ 93,15	RS 1.298,51
11.2.2	100.577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	898,42	R\$ 1,12	R\$ 1,36	RS 1.221,85
11.3		PAVIMENTAÇÃO						RS 123.410,07
11.3.1	94.273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	309,80	R\$ 60,35	R\$ 73,25	RS 22.692,85
11.3.2	101.169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	898,42	R\$ 91,91	R\$ 111,56	RS 100.227,74
11.3.3	102.498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	309,80	R\$ 1,30	R\$ 1,58	RS 489,48
11.4		SINALIZAÇÃO						RS 869,72
11.4.1	COMP004	Composição	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 04250/ORSE)	UND	2,00	R\$ 148,00	R\$ 179,64	RS 359,28
11.4.2	COMP005	Composição	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO. (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10808/ORSE)	UND	2,00	R\$ 119,17	R\$ 144,65	RS 289,30
11.4.3	COMP003	Composição	PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 02555/ORSE)	UND	2,00	R\$ 91,09	R\$ 110,57	RS 221,14
TOTAL GERAL DA PLANILHA								RS 2.680.868,08
IMPORTA A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTARIA O VALOR DE RS 2.680.868,08 (DOIS MILHÕES, SEISSENTOS E OITENTA MIL, OITOCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS)								


Rafaela Rithelly de Pano Oliveira
Engenheira Civil
CREA. 211.978.175-3