



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.088.697-89/2023	Nº SICONV 945941/2023	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CAICÓ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 11-2023.xls)	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN	MUNICÍPIO / UF CAICÓ/RN	BDI 1 21,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN									1.174.850,82
1.			PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN					-	1.174.850,82
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	25.409,43
1.1.1.	Composição	COMP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	VG	3,00	6.977,93	BDI 1	8.469,81	25.409,43
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.635,01
1.2.1.	Composição	COMP002	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 00051/ORSE)	UND	1,00	2.368,70	BDI 1	2.875,13	2.875,13
1.2.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	915,52	0,68	BDI 1	0,83	759,88
1.3.			MOVIMENTO DE TERRA					-	24.413,93
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE DE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	122,28	81,29	BDI 1	98,67	12.065,37
1.3.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	8.124,05	1,25	BDI 1	1,52	12.348,56
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	956.998,66
1.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.717,37	61,75	BDI 1	74,95	203.666,88
1.4.2.	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	7.035,55	87,85	BDI 1	106,63	750.200,70
1.4.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.831,04	1,41	BDI 1	1,71	3.131,08
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	50.981,06
1.5.1.	Composição	COMP 004	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 04250/ORSE)	UND	2,00	148,00	BDI 1	179,64	359,28
1.5.2.	Composição	COMP 005	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO. (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10808/ORSE)	UND	2,00	192,21	BDI 1	233,30	466,60
1.5.3.	Composição	COMP 003	PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 0255/ORSE)	UND	6,00	91,54	BDI 1	111,11	666,66
1.5.4.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	115,38	16,14	BDI 1	19,59	2.260,29
1.5.5.	Composição	COMP007	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVA BIDIRECIONAL (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C4528/SEINFRA)	UND	443,00	87,83	BDI 1	106,61	47.228,23
1.6.			CONSTRUÇÃO DE ROTA ACESSÍVEL					-	113.412,73
1.6.1.	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	1.063,61	87,85	BDI 1	106,63	113.412,73



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.088.697-89/2023	Nº SICONV 945941/2023	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CAICÓ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 11-2023.xls)	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN	MUNICÍPIO / UF CAICÓ/RN	BDI 1 21,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN									1.174.850,82

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAICÓ/RN  
Local  
quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: RAFAELA RITHELLA DE ALMEIDA OLIVEIRA  
CREA/CAU: 211.978.175-3  
ART/RRT: RN20240677189  
Engenheira Civil  
CREA 211.978.175-3