



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

Nº SICONV  
945941/2023

Nº OPERAÇÃO  
1.088.697-89/2023

PROponente / Tomador  
MUNICÍPIO DE CAICÓ

Nº OPERAÇÃO  
1.088.697-89/

					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			RUA LUDGERO FELINTO DANTAS - DISTRITO	RUA PRINCIPAL VILA 01 - SABUGI	RUA PRINCIPAL VILA 02 - SABUGI
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	264.215,79	421.758,72	463.466,88
1.	PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN		-						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-						
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	VG	3,00		1.Ad	Administração Local	3,00		
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-						
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 00051/ORSE)	UND	1,00		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00		
1.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_ 10/2018	M	915,52		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	244,90	324,28	346,34
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA		-						
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE DE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016	M3	122,28		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	31,74	43,78	46,76
1.3.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_ 11/2019	M2	8.124,05		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.792,23	3.003,49	3.328,33
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-						
1.4.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016	M	2.717,37		3.PA	PAVIMENTAÇÃO	705,51	972,84	1.039,02
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_ 10/2022	M2	7.035,55		3.PA	PAVIMENTAÇÃO	1.508,48	2.614,35	2.912,72
1.4.3.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_ 05/2021	M	1.831,04		3.PA	PAVIMENTAÇÃO	489,80	648,56	692,68
1.5.	SINALIZAÇÃO		-						
1.5.1.	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 04250/ORSE)	UND	2,00		5.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,00		
1.5.2.	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO. (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10808/ORSE)	UND	2,00		5.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,00		
1.5.3.	PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 0255/ORSE)	UND	6,00		5.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,00	2,00	2,00
1.5.4.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	M2	115,38		5.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	28,20	42,16	45,02
1.5.5.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVA BIDIRECIONAL (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C4528/SEINFRA)	UND	443,00		5.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	108,00	162,00	173,00
1.6.	CONSTRUÇÃO DE ROTA ACESSÍVEL		-						
1.6.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_ 10/2022	M2	1.063,61		4.CO	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/ROTAS	258,86	389,14	415,61

CAICÓ/RN

Local

quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: RAFAELA RITHELLY DE PAIVA OLIVEIRA  
CREA/CAU: 211.978.175-3  
ART/RRT: RN20240677189

*Rafaela*

Rafaela Ritelly de Paiva Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA. 211.978.175-3