



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

Nº SICONV
945255/2023

Nº OPERAÇÃO
1.088.083-51/2023

PROponente / TOMADOR
MUNICÍPIO DE CAICÓ

Nº OPERAÇÃO
1.088.083-51/2023

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN				
1.	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	VG	3,00	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 00051/ORSE)	UND	1,00	
1.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	441,99	
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA		-	
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE DE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	59,04	
1.3.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3.252,28	
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.4.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.311,83	
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 10 CM. AF_10/2022	M2	2.730,37	
1.4.3.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	876,91	
1.5.	SINALIZAÇÃO		-	
1.5.1.	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 04250/ORSE)	UND	5,00	
1.5.2.	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO. (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10809/ORSE)	UND	5,00	
1.5.3.	PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 0255/ORSE)	UND	7,00	
1.5.4.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	56,54	
1.5.5.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVA BIDIRECIONAL (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C4528/SEINFRA)	UND	215,00	
1.6.	CONSTRUÇÃO DE ROTA ACESSÍVEL		-	
1.6.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 10 CM. AF_10/2022	M2	521,91	

AGREGADOR DE EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Nº	Agrupador de Eventos
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
1.Ad	Administração Local
2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES
2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES
2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES
2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES
3.PA	PAVIMENTAÇÃO
3.PA	PAVIMENTAÇÃO
3.PA	PAVIMENTAÇÃO
5.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.CO	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/ROTAS

RUA JOSÉ GARCIA VIEIRA - BAIRRO MAYNARD	RUA JOSÉ EZEQUIEL NASCIMENTO - BAIRRO ALTO DA	RUA INACIO GOMES DE OLIVEIRA - BAIRRO ALTO DA	RUA MANOEL DE JESUSINO - BAIRRO WALFREDO
1	2	3	4
149.861,87	85.568,99	142.927,38	109.135,72
3,00			
1,00			
109,38	84,87	140,47	107,27
14,77	10,82	18,97	14,48
1.052,24	562,48	928,51	709,05
328,14	240,47	421,41	321,81
920,98	469,12	759,94	580,33
218,76	162,67	280,94	214,54
1,00	2,00	1,00	1,00
1,00	2,00	1,00	1,00
2,00	2,00	2,00	1,00
14,22	10,11	18,26	13,95
54,00	38,00	70,00	53,00
131,26	93,36	168,57	128,72

CAICÓ/RN

Local

quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: RAFAELA RITHELLEY DE PAIVA OLIVEIRA

CREA/CAU: 211.978.175-3

ART/RRT: RN20240679242


Rafaela Ritelly de Paiva Oliveira
Engenheira Civil
CREA. 211.978.175-3

Responsável

Nome: RAFA

CREA/CAU: 2

ART/RRT: RN