PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

LOCAIS: DIVERSAS RUAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

DATA: MARÇO/2025 - DATA BASE: 12/2024 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 13/01/2025

ITENS	CÓDIGOS	FONTES	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	SUB-TOTAIS
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**R$ 5.081,29**
1.1	COMP001	Composição	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA.	VG	1,00	R$ 4.186,27	R$ 5.081,29	R$ 5.081,29
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 3.888,43**
2.1	COMP002	Composição	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 00051/ORSE)	UND	1,00	R$ 3.203,52	R$ 3.888,43	R$ 3.888,43
3			**AV. MEMEU VALE - BAIRRO VILA ALTIVA**					
3.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 4.770,60**
3.1.1	COMP003	Composição	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 02605/ORSE)	M2	2.459,07	R$ 1,60	R$ 1,94	R$ 4.770,60
3.2			**MOVIMENTO DE TERRA**					**R$ 4.752,63**
3.2.1	93.358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	32,40	R$ 82,08	R$ 99,63	R$ 3.228,01
3.2.2	10.577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.459,07	R$ 0,51	R$ 0,62	R$ 1.524,62
3.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**R$ 346.711,05**
3.3.1	94.273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	720,00	R$ 48,06	R$ 58,34	R$ 42.004,80
3,3,2	92.400	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	2.459,07	R$ 101,66	R$ 123,39	R$ 303.424,65
3.3.3	102.498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	720,00	R$ 1,47	R$ 1,78	R$ 1.281,60
4			**RUA JUAREZ TÁVORA - BAIRRO MAYNARD**					
4.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 3.826,61**
4.1.1	COMP003	Composição	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 02605/ORSE)	M2	1.972,48	R$ 1,60	R$ 1,94	R$ 3.826,61
4.2			**MOVIMENTO DE TERRA**					**R$ 4.509,71**
4.2.1	93.358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	32,93	R$ 82,08	R$ 99,63	R$ 3.280,82
4.2.2	100.576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.982,08	R$ 0,51	R$ 0,62	R$ 1.228,89
4.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**R$ 288.118,57**
4.3.1	94.273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	731,68	R$ 48,06	R$ 58,34	R$ 42.686,21
4.3.2	92.400	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.982,08	R$ 101,66	R$ 123,39	R$ 244.568,85
4.3.3	102.498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	485,12	R$ 1,47	R$ 1,78	R$ 863,51
5			**RUA SÍLVIO ROMERO - BAIRRO MAYNARD**					
5.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 976,21**
5.1.1	COMP 003	Composição	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 02605/ORSE)	M2	503,20	R$ 1,60	R$ 1,94	R$ 976,21
5.2			**MOVIMENTO DE TERRA**					**R$ 875,89**
5.2.1	93.358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	5,66	R$ 82,08	R$ 99,63	R$ 563,91
5.2.2	100.577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	503,20	R$ 0,51	R$ 0,62	R$ 311,98
5.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**R$ 69.652,94**
5.3.1	94.273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	125,80	R$ 48,06	R$ 58,34	R$ 7.339,17
5.3.2	92.400	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	503,20	R$ 101,66	R$ 123,39	R$ 62.089,85
5.3.3	102.498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	125,80	R$ 1,47	R$ 1,78	R$ 223,92
			TOTAL GERAL DA PLANILHA					**R$ 733.163,92**

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTARIA O VALOR DE **R$ 733.163,92** (SETECENTOS E TRINTA E TRES MIL, CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E NOENTA E DOIS CENTAVOS)

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAFAELA RITHELLY DE PAIVA OLIVEIRA
Data: 19/03/2025 09:22:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br