



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS.
Rua Monsenhor Severiano, 319 - Centro
CNPJ: 08.096.570/0001-39
PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA E PISTA DE ATLETISMO
AÇUDE RECREIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

valor de referencia SINAPI MAR COM DES 2014- 24,23%-BDI
VALOR (R\$)

codigo sinape	ITÉM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VALOR (R\$)		
					Unitário	Parcial	
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
74209/001	1.2	placa de obra em chapa de aço galvanizada	m ²	6,00	317,41	1.904,46	
85323	1.3	locação de obra(locação corrida)	m	666,24	1,73	1.152,60	
		SUB TOTAL					R\$ 3.057,06
	2	MOVIMENTO DE TERRA					
73904/001	2.1	aterro apiloado camade de 20cm	m ²	929,39	64,20	59.666,84	
		SUB TOTAL					R\$ 59.666,84
	3	PISO					
74223/001	3.1	meio fio guia de concreto pre-moldado, dimensões 12 x 15 x 30 x100cm	m	1.998,72	29,55	59.062,18	R\$ 290.319,97
73675		piso rustico em concreto 7cm com juntas(pista)	m ²	2.198,59	53,53	117.690,52	
74147/001	3.3	piso em bloco sextravado 30 x30 espessura 8,0cm, sobre colchão de areia de 6cm	m ²	1.998,72	56,82	113.567,27	
		SUB TOTAL					
	4	PINTURA					
83693	4.1	caliação em meio-fio	m ²	599,61	1,70	1.019,34	R\$ 1.019,34
		SUB TOTAL					
	5	DIVERSOS					
comp	5.2	Placa de parada obrigatória Diâm.=0,40m conforme legislação CONTRAN-R-6c	uni	5,00	365,32	1.826,60	
72947	5.3	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA	m ²	22,50	16,25	365,63	
		SUB TOTAL					R\$ 2.192,23
		TOTAL GERAL					R\$ 356.255,42

Juan Diego de A. Paulo
Eng. Civil
Eng. Segurança do Trabalho
C.F.E.A: 219243742.7



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS.
Avenida Coronel Martiniano, nº 993 – Centro
CNPJ: 08.096.570/0001-39

Cronograma Físico - Financeiro de Atividades


OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA E PISTA DE ATLETISMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL(R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
			VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.057,06	R\$ 3.057,06	100,00%						
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 59.666,84	R\$ 19.888,95	33,33%	R\$ 19.888,947	33,33%	R\$ 19.888,947	33,33%		
3	PISO	R\$ 290.319,97	R\$ 96.773,323	33,33%	R\$ 96.773,323	33,33%	R\$ 96.773,32	33,33%		
4	PINTURA	R\$ 1.019,34					R\$ 1.019,34	100,00%		
5	DIVERSOS	R\$ 2.192,23					R\$ 2.192,23	100,00%		
	TOTAL GERAL:	R\$ 356.255,42	R\$ 118.719,33	30,74%	R\$ 116.662,270	31,76%	R\$ 119.873,84	37,49%		
	TOTAL ACUMULADO:	R\$ 356.255,42	R\$ 118.719,33	30,74%	R\$ 236.381,60	62,50%	R\$ 356.255,42	100,00%		

Juan Diego de A. Paulo
Eng. Segurança do Trabalho
CREA: 20233752-2

ORDEM	Itens	Siglas	Preencher com valores dentro do intervalo admissível	Intervalo Admissível	
				Mínimo	Máximo
1	Taxa de rateio da Administração Central	AC	4,67%	3,80%	4,67
2	Taxa de Seguro e garantia	G	0,74%	0,32%	0,74%
3	Taxa de Risco	R	0,97%	0,50%	0,97%
4	Taxa de despesas financeiras	DF	1,21%	1,02%	1,21%
5	lucro	L	7,71%	6,64%	8,69%
6	Taxa de tributos(PIS,COFINS E ISSQN)	I	6,65%		
	Fórmula BDI conforme Acórdão TCU:	BDI resulta nte	24,23%		

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


 Juan Diego de A. Paulo
 Eng. Civil
 Eng. Segurança do Trabalho
 CREA: 610743752-2