




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
 Rua Monsenhor Severiano, 319 - Centro
 CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROPOSTANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ/RN		ASSUNTO: ORÇAMENTO				
OBRA:		PAVIM. DA RUA DENER ARAKEN BERNARDO, BOA PASSAGEM		DATA: março de 2014				
LOCAL:		CAICÓ - RN.		ORÇ. NÚMERO:				
ITEM	CODIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	CUSTO UNIT.(R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	% ITEM	% TOT.
1.0-SERV. PRELIMINARES								
1.0		SERVICIOS PRELIMINARES						
1.1		Locação corrida	292,08	m²	0,30	87,62	100,00%	
Custo total do item						87,62	100,00%	0,3%
2.0-PAVIMENTAÇÃO								
2.0		PAVIMENTAÇÃO						
2.1	72861	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	292,08	m²	1,26	368,02	2,78%	
2.2	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	87,93	m	14,36	1.262,67	9,53%	
2.3	72789	Pavimentação em paralelepípedos sobre colchão de areia rejuntado com argam. de cimento e areia no traço 1:3	292,08	m²	30,36	8.887,55	66,96%	
2.4	72848	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo (15 cm espessura)	43,81	m²	60,03	2.630,03	19,86%	
2.5	73791/001	Pinura com tinta em pó industrializada de cal, pigmento e fixador, duas demãos (0,30cm)	26,38	m²	4,34	114,48	0,86%	
Custo total do item						13.242,73	100,00%	71,3%
3.0-DIVERSOS								
3.0		DIVERSOS						
						0,00	0,00%	
						0,00	0,00%	
3.1	74209/001	Placa de identificação de rua (45x25cm)	0,12	m²	259,91	31,07	100,00%	
Custo total do item						31,07	100,00%	0,2%
Custo direto da construção						13.361,46		
HDI:						3.237,48	1,24	
PREÇO TOTAL						16.598,94		

Paulo Samuel C. de Queiroz
 Engenheiro Civil
 CREA:2100462970

José Alexandre Filho
 Secretário Inter. Muni. de Infraestrutura e Serviços Urbanos



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
Rua Monsenhor Severiano, 319 - Centro
CNPJ: 08.086.570/0001-39

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ/RN

OBRA: PAVIM. DA RUA DENER ARAKEN BERNARDO, BOA PASSAGEM

LOCAL: CAICÓ - RN.

ASSUNTO: ORÇAMENTO

DATA: março de 2014

OFÇ. NÚMERO:

ITENS	
1.0- SERV. PRELIMINARES	1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.0- PAVIMENTAÇÃO	2.0 PAVIMENTAÇÃO
3.0- DIVERSOS	3.0 DIVERSOS

VALOR	PESO
108,86	0,68%
16.451,49	99,11%
38,50	0,23%
16.598,94	100,00%

Paulo Samuel C. de Queiroz
Engenheiro Civil
CREA:2100462970

José Teixeira Filho
Secretário Inter. Munk. de Infraestrutura e Serviços Urbanos