




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICO
 Rua Monsenhor Severiano, 319 - Centro
 CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROPOSTANTE:		ASSUNTO: ORÇAMENTO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓRN		DATA: março de 2014						
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO CAMIDÉ, JOÃO XXIII		ORÇ. NÚMERO:						
LOCAL: CAICO - RN.								
ITEM	CÓDIGO SIVAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	% ITEM	% TOT.
1.0-SERV. PRELIMINARES								
1.0		SERVICIOS PRELIMINARES				0,00	0,00%	
1.1		Locação corrida	553,98	m²	0,30	166,19	100,00%	
Custo total do item						166,19	100,00%	0,53%
2.0-PAVIMENTAÇÃO								
2.0		PAVIMENTAÇÃO						
2.1	72861	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	553,98	m²	1,26	698,01	2,79%	
2.2	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	158,20	m	14,36	2.271,75	9,09%	
2.3	72799	Pavimentação em paralelepípedos sobre colchão de areia rejuntado com argam. de cimento e areia no traço 1:3	553,98	m²	30,36	16.818,83	67,32%	
2.4	72948	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo (15 cm espessura)	83,10	m²	60,03	4.988,31	19,97%	
2.5	73791/001	Pintura com tinta em pó industrializada de cai, pigmento e fixador, duas demãos (0,30m)	47,46	m²	4,34	205,98	0,82%	
Custo total do item						24.982,89	100,00%	79,87%
3.0-DIVERSOS								
3.0		DIVERSOS						
3.1	74209/001	Placa de identificação de rua (45x25cm)	0,12	m²	258,91	31,07	100,00%	0,10%
Custo total do item						31,07	100,00%	0,10%
Custo direto da construção						25.180,15		
BDI						6.101,15	1,24	19,50%
PREÇO TOTAL						31.281,30		100,00%

Paulo Samuel C. de Queiroz
 Engenheiro Civil
 CREA:2100462970

José Teixeira Filho
 Secretário Inter. Mun. de Infraestrutura e Serviços Urbanos



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
Rua Monsenhor Severiano, 319 – Centro
CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ/RN

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO CANIDÉ, JOÃO XXIII

LOCAL: CAICÓ - RN.

ASSUNTO: ORÇAMENTO

DATA: março de 2014

ORÇ. NÚMERO:

ITENS		VALOR	PESO
1.0- SERV. PRELIMINARES	1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	206,46	0,66%
2.0- PAVIMENTAÇÃO	2.0 PAVIMENTAÇÃO	31.036,24	99,22%
3.0- DIVERSOS	3.0 DIVERSOS	38,60	0,12%
		31.281,30	100,00%

Paulo Samuel C. de Queiroz
Engenheiro Civil
CREA:2100462970

José Teófilo Filho
Secretário Inter. Murr de Infraestrutura e Serviços Urbanos