


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ  
 Rua Monsenhor Severiano, 319 - Centro  
 CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROPOSTANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ/RN		ASSUNTO: ORÇAMENTO				
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ LOURENÇO DA SILVA, ALTO DA BOA VISTA		DATA: março de 2014				
LOCAL:		CAICÓ - RN.		ORÇ. NÚMERO:				
ITEM	CÓDIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	% ITEM	% TOT.
<b>1.0 - SERV. PRELIMINARES</b>								
1.0		SERV. PRELIMINARES						
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	6,00	m²	258,91	1.553,46	86,91%	
1.2		Locação corrida	849,17	m²	0,30	254,75	14,09%	
Custo total do item						1.808,21	100,00%	3,83%
<b>2.0 - PAVIMENTAÇÃO</b>								
2.0		PAVIMENTAÇÃO						
2.1	72981	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	849,17	m²	1,26	1.069,95	2,81%	
2.2	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO CARGAMASSA CIMENTO E ÁREA 1:3	228,00	m	14,36	3.274,08	8,60%	
2.3	72799	Pavimentação em paralelepípedos sobre cimento de areia rejuntado com argam. de cimento e areia no traço 1:3	849,17	m²	30,35	25.780,80	67,72%	
2.4	72946	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedos (15 cm espessura)	127,38	m²	60,03	7.646,35	20,09%	
2.5	73791/001	Pinura com fita em pó industrializada de cal, pigmento e fixador, duas demãos (0,30m)	68,40	m²	4,34	296,86	0,78%	
Custo total do item						35.068,04	100,00%	75,46%
<b>3.0 - DIVERSOS</b>								
3.0		DIVERSOS						
3.1	74209/001	Placa de parada obrigatória Diâm.=0,40m conforme legislação CONTRAN	0,65	m²	258,91	168,29	84,42%	
3.2	74209/001	Placa de identificação de rua (45x25cm)	0,12	m²	258,91	31,07	15,58%	
Custo total do item						199,36	100,00%	0,40%
<b>Custo direto da construção</b>						<b>40.075,61</b>		
<b>BDU</b>						<b>9.710,32</b>		
<b>PREÇO TOTAL</b>						<b>49.785,94</b>		
						<b>24,29%</b>		
						<b>124</b>		
						<b>19,59%</b>		
						<b>100,00%</b>		

Paulo Samuel C. de Queiroz  
 Engenheiro Civil  
 CREA:2100462970

*Jose Teixeira Filho*  
 José Teixeira Filho  
 Secretário Inter. Mun. de Infraestrutura e Serviços Urbanos



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ  
Rua Monsenhor Severiano, 319 - Centro  
CNPJ: 08.086.570/0001-38

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ/RN	ASSUNTO: ORÇAMENTO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ LOURENÇO DA SILVA, ALTO DA BOA VISTA	DATA: março de 2014
LOCAL: CAICÓ - RN.	ORÇ. NÚMERO:

ITENS	VALOR	PESCO
1.0- SERV. PRELIMINARES	2.246,34	4,51%
2.0- PAVIMENTAÇÃO	47.291,93	94,99%
3.0- DIVERSOS	247,67	0,50%
	49.785,94	100,00%

  
Paulo Samuel C. de Queiroz  
Engenheiro Civil  
CREA:2100462970

  
José Almeida Filho  
Secretário Inter. Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos