


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
 Rua Monsenhor Severiano, 319 – Centro
 CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROPOSTANTE:		ASSUNTO: ORÇAMENTO						
OBRA:		DATA: março de 2014						
LOCAL:		ORÇ. NÚMERO:						
CAICÓ - RN.								
ITEM	CÓDIGO SIVAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	CUSTO UNIT.(RS)	CUSTO TOTAL (RS)	% ITEM	% TOT.
1.0 - SERV. PRELIMINARES								
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1		Locação corrida	2.779,62	m²	0,30	833,89	100,00%	
Custo total do item						833,89	100,00%	0,53%
2.0 - PAVIMENTAÇÃO								
2.0		PAVIMENTAÇÃO						
2.1	72861	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	2.779,62	m²	1,26	3.502,32	2,78%	
2.2	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	801,32	m	14,36	11.506,96	9,17%	
2.3	72789	Pavimentação em paralelepípedos sobre colchão de areia rejuntado com argam. de cimento e areia no traço 1:3	2.779,62	m²	30,36	84.389,28	67,26%	
2.4	72848	Coleção de areia para pavimentação em paralelepípedo (15 cm espessura)	418,94	m³	60,03	25.029,09	19,95%	
2.5	73791/001	Pintura com tinta em pó industrializada de cal, pigmento e fixador, duas demãos (0,30m)	240,40	m²	4,34	1.043,32	0,83%	
Custo total do item						126.470,95	100,00%	79,94%
3.0 - DIVERSOS								
3.0		DIVERSOS						
3.1	74209/001	Placa de identificação de rua (45x25cm)	0,12	m²	258,91	31,07	100,00%	
Custo total do item						31,07	100,00%	0,02%
Custo direto da construção						126.335,90		
BDJ						30.511,19	1,24	19,50%
PREÇO TOTAL						156.947,09		100,00%

Paulo Samuel C. de Queiroz
 Engenheiro Civil
 CREA-2100462970

José Teixeira Filho
 Secretário Inter. Mux. de Infraestrutura e Serviços Urbanos



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
Rua Monsenhor Severiano, 319 - Centro
CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ/RN

Obra: PAVIM. DA RUA ODILON LEBARRI, BARRA NOVA

Local: CAICÓ - RN.

Assunto: ORÇAMENTO

Data: Março de 2014

ORÇ. NÚMERO:

ITENS	
1.0- SERV. PRELIMINARES	1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.0- PAVIMENTAÇÃO	2.0 PAVIMENTAÇÃO
3.0- DIVERSOS	3.0 DIVERSOS

VALOR
1.035,94
155.872,56
38,60

PESO
#VALOR!
#VALOR!
#VALOR!

Paulo Samuel C. de Queiroz
Engenheiro Civil
CREA:2100462970

José Tereza Filho
Secretário Inter. Mun. de Infraestrutura e Serviços Urbanos