


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICO  
Rua Monsenhor Severiano, 319 - Centro  
CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICO/RN	ASSUNTO:	ORÇAMENTO
OBRA:	PAYM. DO TRECHO 1 DA RUA ANTONIO CESINO, PARAIIBA	DATA:	março de 2014
LOCAL:	CAICO - RN.	ORÇ. NÚMERO:	

ITEM	CODIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	GASTO UNIT. (R\$)	GASTO TOTAL (R\$)	% ITEM	% TOT.
<b>1.0- SERV. PRELIMINARES</b>								
Custo total do item								
2.0		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				771,95	100,00%	0,56%
2.1	72981	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	2.573,15	m²	1,28	3.242,17	2,94%	
2.2	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO CARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	375,76	m	14,36	5.395,91	4,89%	
2.3	72789	Pavimentação em paralelepípedos sobre colchão de areia rejuntado com argam. de cimento e areia no traço 1:3	2.573,15	m²	30,36	78.120,83	70,75%	
2.4	72948	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo (15 cm espessura)	385,97	m³	60,03	23.169,93	20,98%	
2.5	73791/001	Pintura com tinta em pó industrializada de cal, pigmento e fixador, duas demãos (0,30m)	112,73	m²	4,34	489,24	0,44%	
Custo total do item						110.418,09	100,00%	79,81%
<b>3.0- DIVERSOS</b>								
Custo total do item								
3.0		<b>DIVERSOS</b>				0,00	0,00%	
3.1	74209/001	Placa de identificação de rua (45x25cm)	0,12	m²	259,91	31,07	100,00%	
Custo direto da construção						114.221,10		
BDI						24.23%		
PREÇO TOTAL						138.459,97		

Paulo Samuel C. de Queiroz  
Engenheiro Civil  
CREA:2100462970

José Teixeira Filho  
Secretário Inter. Mun. de Infraestrutura e Serviços Urbanos



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ  
Rua Monsenhor Severiano, 319 - Centro  
CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ/RN

Obra: PAVIM. DO TRECHO 1 DA RUA ANTONIO CESINO, PARAIBA


Local: CAICÓ - RN.

Assunto: ORÇAMENTO

Data: março de 2014

ORÇ. NÚMERO:

ITEMS		VALOR	PESO
1.0- SERV. PRELIMINARES	1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	958,99	0,69%
2.0- PAVIMENTAÇÃO	2.0 PAVIMENTAÇÃO	137.172,39	99,28%
3.0- DIVERSOS	3.0 DIVERSOS	38,60	0,03%
		138.169,97	100,00%

  
Paulo Samuel C. de Queiroz  
Engenheiro Civil  
CREA:2100462970

  
José Teixeira Filho  
Secretário Inter. Murj de Infraestrutura e Serviços Urbanos