



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
 Rua Monsenhor Severiano, 319 - Centro
 CNPJ: 08.096.670/0001-39


PROFONTE:		ASSUNTO: ORÇAMENTO						
OBRA:		DATA: março de 2014						
LOCAL:		ORÇ. NUMERO:						
CAICÓ - RN.								
ITEM	CÓDIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	% ITEM	% TOT.
1.0-SERV. PRELIMINARES								
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1		Locação cortida	2.053,61	m²	0,30	616,08	100,00%	
Custo total do item						616,08	100,00%	0,56%
2.0-PAVIMENTAÇÃO								
2.0		PAVIMENTAÇÃO						
2.1	72861	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	2.053,61	m²	1,26	2.587,55	2,96%	
2.2	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	247,52	m	14,36	3.554,39	4,07%	
2.3	72789	Pavimentação em paralelepípedos sobre colchão de areia rejuntado com argam. de cimento e areia no traço 1:3	2.053,61	m²	30,36	62.347,60	71,41%	
2.4	72846	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo (15 cm espessura)	306,04	m²	60,03	18.491,73	21,18%	
2.5	73791/001	Pinura com fita em pó industrializada de cal, pigmento e fixador, duas demãos (0,30cm)	74,26	m²	4,34	322,27	0,37%	
Custo total do item						87.303,54	100,00%	79,90%
3.0-DIVERSOS								
3.0		DIVERSOS						
3.1	74209/001	Placa de identificação de rua (45x25cm)	0,12	m²	258,91	31,07	100,00%	
Custo total do item						31,07	100,00%	0,03%
Custo direto da construção						87.950,69		
BDI						21.310,45	1,24	19,56%
PREÇO TOTAL						109.261,14		100,00%

Paulo Samuel C. de Queiroz

Paulo Samuel C. de Queiroz
 Engenheiro Civil
 CREA:21.00462970

José Alexandre Filho

José Alexandre Filho
 Secretário Inter. Mun. de Infraestrutura e Serviços Urbanos



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
Rua Monsenhor Severiano, 319 - Centro
CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ/RN

OBRA: PAVIM. DO TRECHO 2 DA RUA ANTÔNIO CESINO, PARAIBA

LOCAL: CAICÓ - RN.

ASSUNTO: ORÇAMENTO

DATA: março de 2014

ORÇ. NÚMERO:

ITENS		VALOR	PESO
1.0 - SERV. PRELIMINARES	1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	765,36	0,70%
2.0 - PAVIMENTAÇÃO	2.0 PAVIMENTAÇÃO	108.457,18	99,26%
3.0 - DIVERSOS	3.0 DIVERSOS	38,60	0,04%
		109.261,14	100,00%

Paulo Samuel C. de Queiroz
Engenheiro Civil
CREA:2100462970

José Tolentino Filho
Secretário Inter. Mun. de Infraestrutura e Serviços Urbanos