


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
 Rua Monsenhor Severiano, 319 – Centro
 CNPJ: 08.096.670/0001-39

PROPOSTANTE:		ASSUNTO: ORÇAMENTO						
OBRA:		DATA: março de 2014						
LOCAL:		ORÇ. NÚMERO:						
ITEM	CODIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	% ITEM	% TOT.
1.0-SERV. PRELIMINARES								
1.0		SERVÍCIOS PRELIMINARES						
1.1		Locação corrida	772,80	m²	0,30	231,84	100,00%	
Custo total do item						231,84	100,00%	0,55%
2.0-PAVIMENTAÇÃO								
2.0		PAVIMENTAÇÃO						
2.1	72861	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	772,80	m²	1,26	973,73	2,89%	
2.2	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	147,40	m	14,36	2.116,66	6,28%	
2.3	72769	Pavimentação em paralelepípedos sobre colchão de areia rejuntado com argam. de cimento e areia no traço 1:3	772,80	m²	30,36	23.462,21	69,81%	
2.4	72848	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo (15 cm espessura)	115,92	m²	60,03	6.958,68	20,65%	
2.5	73791/001	Pintura com tinta em pó industrializada de cal, pigmento e fixador, duas demãos (0,30m)	44,22	m²	4,34	191,91	0,57%	
Custo total do item						33.703,19	100,00%	76,79%
3.0-DIVERSOS								
3.0		DIVERSOS						
3.1	74209/001	Placa de parada obrigatória Diâm.=0,40m conforme legislação CONTRAN	0,13	m²	258,91	33,66	52,00%	
3.2	74209/001	Placa de identificação de rua (45x25cm)	0,12	m²	258,91	31,07	48,00%	
Custo total do item						64,73	100,00%	0,15%
Custo direto da construção						33.999,76		
B/DI						8.238,14		
PREÇO TOTAL						42.237,90		
						24,25%	1,24	19,60%
								100,00%

Paulo Samuel C. de Queiroz
 Engenheiro Civil
 CREA:2100462970

Jose Roberto Filho
 Secretário Inter. Munt. de Infraestrutura e Serviços Urbanos



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
Rua Monsenhor Severiano, 319 - Centro
CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ/RN

Obra: PAVIMENTAÇÃO TRECHO 2 DA RUA DR ALADIM, JOÃO XXIII

Local: CAICÓ - RN.

Assunto: ORÇAMENTO

Data: março de 2014

ORÇ. NÚMERO:

ITENS		VALOR	PESO
1.0- SERV. PRELIMINARES	1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	288,01	0,68%
2.0- PAVIMENTAÇÃO	2.0 PAVIMENTAÇÃO	41.869,48	99,13%
3.0- DIVERSOS	3.0 DIVERSOS	80,41	0,19%
		42.237,90	100,00%

Paulo Samuel C. de Queiroz
Engenheiro Civil
CREA:21100462970

José Teixeira Filho

Secretário Inter. Mu. de Infraestrutura e Serviços Urbanos