


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
 Rua Monsenhor Severiano, 319 - Centro
 CNPJ: 08.096.670/0001-39

PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ/RN	ASSUNTO:	ORÇAMENTO
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO TRECHO 1 DA RUA DR ALADIM, JOÃO XXIII	DATA:	março de 2014
LOCAL:	CAICÓ - RN.	ORÇ. NUMERO:	

ITEM	CODIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	CUSTO UNIT.(R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	% ITEM	% TOT.
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00	0,00%	
1.1		Locação corrida	514,62	m²	0,30	154,39	100,00%	0,43%
Custo total do item								
2.0 - PAVIMENTAÇÃO								
2.0		PAVIMENTAÇÃO						
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	514,62	m²	1,26	648,42	2,77%	
2.2	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	189,92	m	14,36	2.286,45	9,81%	
2.3	72789	Pavimentação em paralelepípedos sobre colchão de areia rejuntado com argam. de cimento e areia no traço 1:3	514,62	m²	30,36	15.623,86	66,74%	
2.4	72848	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo (15 cm espessura)	77,19	m²	60,03	4.633,90	19,79%	
2.5	73761/001	Pintura com tinta em pó industrializada de cal, pigmento e fixador, duas demãos (0,30m)	47,98	m²	4,34	206,22	0,89%	
Custo total do item								
3.0 - DIVERSOS								
3.0		DIVERSOS				0,00	0,00%	
3.1	74209/001	Placa de parada obrigatória Diâm.=0,40m conforme legislação CONTRAN	0,28	m²	258,91	67,32	68,42%	
3.2	74209/001	Placa de identificação de rua (45x25cm)	0,12	m²	258,91	31,07	31,58%	
Custo total do item								
Custo direto da construção								
						23.663,62		
						6.733,69	1,24	19,60%
						29.397,31		100,00%
PREÇO TOTAL								

Paulo Samuel C. de Queiroz
 Engenheiro Civil
 CREA:2100462970

José Teixeira Filho
 Secretário Inter. Murr. de Infraestrutura e Serviços Urbanos



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
Rua Monsenhor Severiano, 319 - Centro
CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ/RN

OBRA: PAVIMENTAÇÃO TRECHO 1 DA RUA DR ALADIM, JOÃO XXIII

LOCAL: CAICÓ - RN.

ASSUNTO: ORÇAMENTO

DATA: março de 2014

ORÇ. NÚMERO:

ITENS		VALOR	PESO
1.0 - SERV. PRELIMINARES	1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	191,79	0,65%
2.0 - PAVIMENTAÇÃO	2.0 PAVIMENTAÇÃO	29.083,30	98,93%
3.0 - DIVERSOS	3.0 DIVERSOS	122,22	0,42%
		29.397,31	100,00%


Paulo Samuel C. de Queiroz
Engenheiro Civil
CREA:2100462970


José F. F. Filho
Secretário Inter. M. de Infraestrutura e Serviços Urbanos