




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
 Rua Monsenhor Severiano, 319 – Centro
 CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ/RN	ASSUNTO:	ORÇAMENTO					
OBRA:	PAVIM. DAS RUAS PADRE I. G. DE MELO, MANOEL F. JORGE E PROF. MANOEL FERNANDES, JOÃO XXIII	DATA:	março de 2014					
LOCAL:	CAICÓ - RN.	ORÇ. NÚMERO:						
ITEM	CÓDIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	CUSTO UNIT.(R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	% ITEM	% TOT.
1.0 - SERV. PRELIMINARES								
1.0		SERVÇOS PRELIMINARES						
1.1		Locação corrida	4.607,87	m²	0,30	1.382,36	100,00%	
Custo total do item						1.382,36	100,00%	0,54%
2.0 - PAVIMENTAÇÃO								
2.0	72861	PAVIMENTAÇÃO						
2.1		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	4.607,87	m²	1,28	5.605,92	2,83%	
2.2	74223002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO CIARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	1.125,28	m	14,36	16.158,73	7,89%	
2.3	72789	Pavimentação em paralelepípedos sobre colchão de areia rejuntado com argam. de cimento e areia no traço 1:3	4.607,87	m²	30,36	139.894,93	68,30%	
2.4	72848	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo (15 cm espessura)	691,18	m²	60,03	41.491,57	20,26%	
2.5	73781/001	Pintura com tinta em pó industrializada de cal, pigmento e fixador, duas demãos (0,30m)	337,58	m²	4,34	1.465,09	0,72%	
Custo total do item						204.616,24	100,00%	79,77%
3.0 - DIVERSOS								
3.0		DIVERSOS						
3.1	74209/001	Placa de parada obrigatória Diâm.=0,40m conforme legislação CONTRAN				0,00	0,00%	
3.2	74209/001	Placa de identificação de rua (45x23cm)	1,69	m²	258,91	437,56	93,37%	
Custo total do item						437,56	0,21%	
Custo direto de construção						216.667,23		
BDI						50.015,47		
PREÇO TOTAL						266.742,69	1,24	100,00%

Paulo Samuel C. de Queiroz
 Paulo Samuel C. de Queiroz
 Engenheiro Civil
 CREA:2100462970

José Teófilo Filho
 José Teófilo Filho
 Secretário Inter. Mun. de Infraestrutura e Serviços Urbanos



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
Rua Monsenhor Severiano, 319 - Centro
CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ/RN	Assunto: ORÇAMENTO
Obra: PAVIM. DAS RUAS PADRE I. G. DE MELO, MANOEL F. JORGE E PROF. MANOEL FERNANDES, JOÃO XXIII	Data: março de 2014
Local: CAICÓ - RN.	ORÇ. NÚMERO:

ITENS	
1.0- SERV. PRELIMINARES	1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.0- PAVIMENTAÇÃO	2.0 PAVIMENTAÇÃO
3.0- DIVERSOS	3.0 DIVERSOS

VALOR	PESO
1.717,31	0,67%
254.443,21	98,10%
582,18	0,23%
256.742,69	100,00%

Paulo Samuel C. de Queiroz
Engenheiro Civil
CREA:2100462970

José Alexandre Filho
Secretário Inter. Muni. de Infraestrutura e Serviços Urbanos