

DNIT SICRO 2	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - Principal				UNIDADE	REFERÊNCIA
3 S 08 109 04	Reparo Localizado c/CBUQ				M³	SETEMBRO/ 2016/RN
A - EQUIPAMENTO		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO	
			PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.
Compressor de ar		1,00	0,30	0,70	60,09	12,62
Martelete - rompedor		1,00	0,30	0,70	14,24	12,62
Serra de disco diamantado		1,00	0,30	0,70	4,91	0,00
Compactador manual		1,00	0,30	0,70	16,76	12,62
					(A)TOTAL	55,30
B - MÃO DE OBRA			K ou R	QUANT.	SAL. BASE	CUSTO HORARIO
Encarreg. de turma				1,00	21,76	21,76
Servente				5,00	8,61	43,05
Adicional de mão-de-obra			20,51%			13,29
					(B)TOTAL	78,10
					(A+B) CUSTO HORARIO TOTAL	133,40
					CUSTO UNIT.EXECUÇÃO	133,40
PRODUÇÃO DA EQUIPE:				1		
C - MATERIAL			UNID.	CUSTO	CONSUMO	CUSTO TOTAL
Disco diam. Serra asfalto			um	351,17	0,05	17,56
					(C)TOTAL	17,56
D - ATIVIDADES AUXILIARES			UNID.	CUSTO	CONSUMO	CUSTO TOTAL
Usinagem de CBUQ (capa de rolam.) AC/BC			t	50,90	0,12	6,11
					(D)TOTAL	6,11
F - TRANSPORTE		CUSTO UNITÁRIO	DISTÂNCIA Km	CUSTO	CONSUMO	CUSTO TOTAL
Transporte local rodovia pavimentada (massa asfáltica) (CÓDIGO 1 A 00 102 00)		1,44	120	172,8	0,12	20,74
					(F)TOTAL	20,74
					CUSTO UNIT.DIRETO TOTAL	177,81
					BONIFICAÇÃO 24,23%	43,08
					PREÇO UNITÁRIO FINAL	220,89