

**MUNICÍPIO DE CAICÓ - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

Av. Cel. Martiniano, 993, Centro - Caicó/RN

CNPJ: 08.096.570/0001-39

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DOM JOSÉ DELGADO

FOI UTILIZADO TABELAS DO MÊS DE ABRIL/2017 SEM DESONERAÇÃO

CAICÓ, 30 DE MAIO DE 2017

	CÓDIGO: COMP.01	ITEM 4.1.3	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) REF: C4624 - SEINFRA/CE			UNIDADE: und
	MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR			COEFIC.	SALÁRIO (HORA)	CUSTO
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS			1,60	14,77	23,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			1,25	12,84	16,05
	(A) TOTAL					39,68
	MATERIAIS		UNIDADE	CUSTO	CONSUMO	CUSTO
370	AREIA MEDIA		M³	60,00	0,0182	1,09
1106	CAL HIDRATADA		KG	0,4000	2,7300	1,09
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32		KG	0,39	2,8000	1,09
38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO		M²	34,42	1,1000	37,86
	(B) TOTAL					41,13
	(D) TOTAL GERAL					80,81

NAILTON TEIXEIRA DE ARAÚJO
ENG. CIVIL, CREA: 2111692263