


RUA SERAFIM BERNARDO - E0+0 ATÉ E4+1,32
PERFIL LONGITUDINAL - ESC.: V=1:100 H=1:1000



- LEGENDA
- Meio fio Existente
 - Meio fio projetado
 - Eixo da via projetado
 - Terreno natural
 - Greide projetado
 - Regularização projetada
 - Alinhamento de quadras
 - Calçadas existentes
 - Postes de energia
 - Arvores
 - Pavimentação existente



QUADRO BÁSICO DE CUBAÇÃO - VOLUME DE CORTE E ATERRO SIMPLES										
Alinhamento: RUA SERAFIM BERNARDO						Larg. Reg.: 8,00m		Alt. Reg.: 0,20m		
Estacas		Cotas (m)			Áreas (m²)		Volume Parcial (m³)		Volume Acumulado (m³)	
Estacas	Elemento	Greide	Ter. Natural	Regula.	Corte	Aterro	Corte	Aterro	Corte	Aterro
E0+0	INI	160,293	160,293	160,093	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1+0	-	160,479	160,263	160,279	0,00	0,13	16,00	1,30	16,00	1,30
E1+3,61	PCV	160,513	160,281	160,313	0,00	0,25	0,00	0,69	16,00	1,99
E2+0	-	160,689	160,372	160,489	0,00	0,94	0,00	9,76	16,00	11,75
E2+3,61	PIV	160,735	160,434	160,535	0,00	0,80	0,00	3,14	16,00	14,89
E3+0	-	160,968	160,716	160,768	0,00	0,41	0,00	9,97	16,00	24,87
E3+3,61	PTV	161,026	160,890	160,826	0,52	0,00	0,93	0,75	16,93	25,61
E4+0	-	161,293	161,163	161,093	0,55	0,00	8,78	0,00	25,72	25,61
E4+1,32	FIM	161,315	161,155	161,115	0,32	0,00	0,58	0,00	26,29	25,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
AV. CEL. MARTINIANO - 993 - CENTRO - CAICÓ/RN
CNPJ: 08.096.570/0001-39
CEP: 59.300-000
FONE: (84) 3479-2135

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEOREFERENCIADO

FINALIDADE: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO

LOCALIZAÇÃO: RUA SERAFIM BERNARDO - BAIRRO VILA DO PRÍNCIPE - CAICÓ - RN

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ - RN

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA, PERFIL LONGITUDINAL E QUADRO DE CUBAÇÃO

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR: 650,56 m² ESCALA: 1:1000

PERÍMETRO: 162,64 m

PROJETO: 2018-2019 BARRAGEM DE MURIBAU

ORÇ: 210844001-2

DES: ENGENHEIRO CIVIL

EXECUTOR: HB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA
CNPJ: 08.599.551/0001-02
EMAIL: hbconstrucoes@hbconstrucoes.com.br
FONE: (84) 3207-1846

PRANCHA: ÚNICA

DATA: 14/07/2017