


01 RUA INÊZ MEDEIROS
ESCALA 1:400



LEGENDA

- Nova Calçada
- Nova Calçada
- Calçada Existente
- Paralelepípedo Existente

02 RUA INÊZ MEDEIROS
ESCALA 1:400

SINAIS DE REGULAMENTAÇÃO			
GRUPO DE SINAIS	NOME	CÓDIGO	SINAL
5.1. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM	PARADA OBRIGATÓRIA	R-1	
5.2. SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO	DUPLO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO	R-28	
5.3. SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO	PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA	R-4A	
5.4. SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO	PROIBIDO ENTRAR A DIREITA	R-4B	

DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAIS DE FORMA CIRCULAR			
VIA	DIÂMETRO MÍNIMO (m)	TARJA MÍNIMA (m)	ORLA MÍNIMA (m)
URBANA	0,40	0,040	0,040
RURAL (ESTRADA)	0,5	0,050	0,050
RURAL (RODOVIA)	0,75	0,075	0,075
ÁREAS PROTEGIDAS POR LEGISLAÇÃO ESPECIAL (*)	0,3	0,030	0,030
(*) RELATIVA A PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO, ARQUEOLÓGICO E NATURAL.			

DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAIS DE FORMA OCTOGONAL - R-1			
VIA	LADO MÍNIMO (m)	ORLA INTERNA BRANCA MÍNIMA (m)	ORLA ESTERNA VERMELHA MÍNIMA (m)
URBANA	0,25	0,020	0,010
RURAL (ESTRADA)	0,35	0,028	0,014
RURAL (RODOVIA)	0,40	0,032	0,016
ÁREAS PROTEGIDAS POR LEGISLAÇÃO ESPECIAL (*)	0,18	0,015	0,008
(*) RELATIVA A PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO, ARQUEOLÓGICO E NATURAL.			

DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAIS DE FORMA TRIANGULAR - R-2		
VIA	LADO MÍNIMO (m)	ORLA MÍNIMA (m)
URBANA	0,75	0,10
RURAL (ESTRADA)	0,75	0,10
RURAL (RODOVIA)	0,90	0,15
ÁREAS PROTEGIDAS POR LEGISLAÇÃO ESPECIAL (*)	0,40	0,06
(*) RELATIVA A PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO, ARQUEOLÓGICO E NATURAL.		

AS INFORMAÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÃO PROPRIEDADE DA EMPATECH E DO CLIENTE DO PROJETO, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.



PREFEITURA DE CAICÓ

Desenhos: **PERFIS LONGITUDINAIS
PLANILHAS CORTES E ATERROS
DETALHES**

Prancha:

01/02

Projeto: **Pavimentação** Escala: **Indicadas** Data: **JUL/19**

Resp. Técnico:
Autor do Projeto:

Projeto: **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALELEPIEDO**
Localização: **RUA INÊZ MEDEIROS CAICÓ/RN**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DO CAICÓ/RN**

Distrito	Sector	Quadra	Face	Lote	Unidade	Controle

Proprietário: Prefeitura Municipal do CAICÓ/RN

Responsável Técnico: