



RUA DJALMA ALADIM - E0+0 ATÉ E3+15,23
PERFIL LONGITUDINAL - ESC.: V=1:100 H=1:1000



QUADRO BÁSICO DE CUBAÇÃO - VOLUME DE CORTE E ATERRO SIMPLES									
Alinhamento: RUA DJALMA ALADIM						Larg. Reg.: 7,00m		Alt. Reg.: 0,20m	
Estacas		Cotas (m)			Áreas (m²)		Volume Parcial (m³)		Volume Acumulado (m³)
Estacas	Elemento	Greide	Ter. Natural	Regula.	Corte	Aterro	Corte	Aterro	Aterro
E0+0	INI	144,318	143,920	144,118	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00
E0+14,33	PCV	144,619	144,470	144,419	0,36	0,00	2,56	9,92	2,56
E1+0	-	144,733	144,563	144,533	0,21	0,00	1,61	0,00	4,17
E1+14,33	PIV	144,973	144,753	144,773	0,00	0,14	1,52	1,00	5,68
E2+0	-	145,049	144,823	144,849	0,00	0,18	0,00	0,92	5,68
E2+14,33	PTV	145,194	144,977	144,994	0,00	0,12	0,00	2,17	5,68
E3+0	-	145,238	145,069	145,038	0,22	0,00	0,61	0,34	6,30
E3+15,18	FIM	145,355	145,280	145,155	0,88	0,00	8,29	0,00	14,59

01 PERFIL LONGITUDINAL RUA DJALMA ALADIM
SEM ESCALA



02 DETALHAMENTO DO PAVIMENTO
SEM ESCALA

SINAIS DE REGULAMENTAÇÃO			
GRUPO DE SINAIS	NOME	CÓDIGO	SINAL
5.1. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM	PARADA OBRIGATÓRIA	R-1	
5.2. SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO	DUPLO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO	R-28	
5.3. SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO	PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA	R-4A	
5.4. SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO	PROIBIDO ENTRAR A DIREITA	R-4B	

DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAIS DE FORMA CIRCULAR			
VIA	DIÂMETRO MÍNIMO (m)	TARJA MÍNIMA (m)	ORLA MÍNIMA (m)
URBANA	0,40	0,040	0,040
RURAL (ESTRADA)	0,5	0,050	0,050
RURAL (RODOVIA)	0,75	0,075	0,075
ÁREAS PROTEGIDAS POR LEGISLAÇÃO ESPECIAL (*)	0,3	0,030	0,030

(*) RELATIVA A PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO, ARQUEOLÓGICO E NATURAL.

DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAIS DE FORMA OCTOGONAL - R-1			
VIA	LADO MÍNIMO (m)	ORLA INTERNA BRANCA MÍNIMA (m)	ORLA ESTERNA VERMELHA MÍNIMA (m)
URBANA	0,25	0,020	0,010
RURAL (ESTRADA)	0,35	0,028	0,014
RURAL (RODOVIA)	0,40	0,032	0,016
ÁREAS PROTEGIDAS POR LEGISLAÇÃO ESPECIAL (*)	0,18	0,015	0,008

(*) RELATIVA A PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO, ARQUEOLÓGICO E NATURAL.

DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAIS DE FORMA TRIANGULAR - R-2		
VIA	LADO MÍNIMO (m)	ORLA MÍNIMA (m)
URBANA	0,75	0,10
RURAL (ESTRADA)	0,75	0,10
RURAL (RODOVIA)	0,90	0,15
ÁREAS PROTEGIDAS POR LEGISLAÇÃO ESPECIAL (*)	0,40	0,06

(*) RELATIVA A PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO, ARQUEOLÓGICO E NATURAL.

AS INFORMAÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÃO PROPRIEDADE DA EMPATECH E DO CLIENTE DO PROJETO, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

	PREFEITURA DE CAICÓ
--	---------------------

Desenhos: PERFIS LONGITUDINAIS PLANILHAS CORTES E ATERROS DETALHES	Prancha: 02/02
---	--------------------------

Projeto: Pavimentação	Escala: Indicadas	Data: JUL/19
-----------------------	-------------------	--------------

Resp. Técnico:	
Autor do Projeto:	

Projeto:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALELEPIPEDO
Localização:	RUA DJALMA ALADIM CAICÓ/RN
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DO CAICÓ/RN

Distrito	Sector	Quadra	Face	Lote	Unidade	Controle

Proprietário: Prefeitura Municipal do CAICÓ/RN	
Responsável Técnico:	