



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670

LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN

DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021

BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

#### Orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Num.	Cod. SINAPI	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
1.1	COMP01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 00051/ORSE)	UN	1,00	1.771,28	2.232,70	2.232,70
1.2	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	68,80	38,03	47,94	3.298,27
1.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	26,83	35,79	45,11	1.210,30
Total orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES:							6.741,27

THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO

ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670

LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN

DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021

BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

#### Orçamento parcial nº 2 MOVIMENTO DE TERRA

Num.	Cod. SINAPI	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	15,54	54,63	68,86	1.070,08
2.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	23,16	3,94	4,97	115,11
2.3	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	6,50	33,12	41,75	271,38
2.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	11,30	0,93	1,17	13,22
Total orçamento parcial nº 2 MOVIMENTO DE TERRA:							1.469,79

  
THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO

ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670  
LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN  
DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021  
BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

#### Orçamento parcial nº 3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Num.	Cod. SINAPI	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
3.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	6,48	22,66	28,56	185,07
3.2	COMP02	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 95855/SINAPI)	M3	37,33	2.445,01	3.081,94	115.048,82
Total orçamento parcial nº 3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS:							115.233,89

THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO  
ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670

LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN

DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021

BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

#### Orçamento parcial nº 4 IMPERMEABILIZAÇÃO

Num.	Cod. SINAPI	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
4.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	157,73	32,03	40,37	6.367,56
4.2	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	27,73	78,38	98,80	2.739,72
Total orçamento parcial nº 4 IMPERMEABILIZAÇÃO:							9.107,28

THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO  
ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6





## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670  
LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN  
DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021  
BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

#### Orçamento parcial nº 5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Num.	Cod. SINAPI	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
5.1	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	438,40	57,93	73,02	32.011,97
Total orçamento parcial nº 5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO:							32.011,97

THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO  
ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670

LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN

DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021

BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

#### Orçamento parcial nº 6 ESQUADRIAS

Num.	Cod. SINAPI	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
6.1	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	517,42	652,21	4.565,47
6.2	100675	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00	576,22	726,33	7.989,63
6.3	COMP03	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.00 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 03629/ORSE)	UN	1,00	787,31	992,40	992,40
6.4	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	1.661,78	2.094,67	2.094,67

THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO  
ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670

LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN

DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021

BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

#### Orçamento parcial nº 6 ESQUADRIAS

Num.	Cod. SINAPI	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
6.5	COMP04	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, 02 FOLHAS, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 91338/SINAPI)	M2	0,90	549,58	692,75	623,48
6.6	COMP05	PORTA DE ALUMÍNIO 02 FOLHAS DE ABRIR E PARTE FIXA COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 91338/SINAPI)	M2	6,66	634,43	799,70	5.326,00
6.7	COMP06	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 11944/ORSE)	M2	1,76	281,69	355,07	624,92
6.8	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	15,60	219,16	276,25	4.309,50
6.9	COMP07	JANELA EM ALUMÍNIO PIVOTANTE, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 11948/ORSE)	M2	0,70	311,69	392,89	275,02

THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO  
ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670

LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN

DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021

BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

#### Orçamento parcial nº 6 ESQUADRIAS

Num.	Cod. SINAPI	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
6.10	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,62	504,60	636,05	2.302,50
6.11	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,66	355,07	447,57	2.980,82
6.12	97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,30	2.279,22	2.872,96	861,89
Total orçamento parcial nº 6 ESQUADRIAS:							32.946,30

  
THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO  
ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6





## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670  
LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN  
DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021  
BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

#### Orçamento parcial nº 7 COBERTURA

Num.	Cod. SINAPI	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
7.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	191,21	12,72	16,03	3.065,10
7.2	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	191,21	49,46	62,34	11.920,03
7.3	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,01	42,83	53,99	1.674,23
7.4	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	50,45	36,43	45,92	2.316,66
7.5	COMP08	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08637/ORSE)	M	123,13	51,85	65,36	8.047,78
7.6	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	178,26	30,08	37,92	6.759,62

THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO  
ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6





## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670  
LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN  
DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021  
BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

#### Orçamento parcial nº 7 COBERTURA

Num.	Cod. SINAPI	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
Total orçamento parcial nº 7 COBERTURA:							33.783,42

THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO

ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670  
LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN  
DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021  
BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

#### Orçamento parcial nº 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Num.	Cod. SINAPI	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
8.1	93138	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	48,00	118,15	148,93	7.148,64
8.2	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	54,00	130,90	165,00	8.910,00
8.3	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	12,00	132,82	167,42	2.009,04
8.4	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	31,00	43,21	54,47	1.688,57
8.5	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	75,14	94,71	852,39

THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO  
ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670  
LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN  
DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021  
BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

#### Orçamento parcial nº 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Num.	Cod. SINAPI	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI (R\$)	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
8.6	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	62,01	78,16	625,28
8.7	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	267,07	336,64	336,64
8.8	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	98,91	124,68	124,68
8.9	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	11,48	14,47	43,41
8.10	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00	10,48	13,21	79,26

THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO

ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670  
LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN  
DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021  
BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

#### Orçamento parcial nº 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Num.	Cod. SINAPI	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
8.11	COMP09	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30 MA, REF. 5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 07996/ORSE)	UN	6,00	157,30	198,28	1.189,68
Total orçamento parcial nº 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:							23.007,59

THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO  
ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670  
LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN  
DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021  
BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

#### Orçamento parcial nº 9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Num.	Cod. SINAPI	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI (R\$)	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
9.1	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	650,72	820,23	1.640,46
9.2	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	9,00	25,12	31,66	284,94
9.3	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	3,61	4,55	31,85
9.4	89595	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	10,51	13,25	26,50
9.5	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,00	19,92	25,11	376,65

THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO  
ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6





## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670  
LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN  
DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021  
BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

#### Orçamento parcial nº 9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Num.	Cod. SINAPI	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
9.6	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	67,00	11,71	14,76	988,92
9.7	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	41,00	13,86	17,47	716,27
9.8	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	23,00	4,68	5,90	135,70
9.9	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	5,59	7,05	84,60
9.10	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	6,55	8,26	99,12

  
THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO  
ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670  
LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN  
DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021  
BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

#### Orçamento parcial nº 9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Num.	Cod. SINAPI	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI (R\$)	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
9.11	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	7,84	9,88	118,56
9.12	89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	9,49	11,96	95,68
9.13	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	6,07	7,65	53,55
9.14	COMP10	JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1" X 3/4" (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 01292/ORSE)	UN	4,00	12,97	16,35	65,40
Total orçamento parcial nº 9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:							4.718,20

THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO

ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670  
LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN  
DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021  
BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

#### Orçamento parcial nº 10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Num.	Cod. SINAPI	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI (R\$)	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
10.1	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	7,22	9,10	54,60
10.2	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	12,91	16,27	48,81
10.3	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	27,18	34,26	137,04
10.4	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	32,00	37,28	46,99	1.503,68
10.5	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	32,00	19,28	24,30	777,60

THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO  
ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670  
LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN  
DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021  
BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

#### Orçamento parcial nº 10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Num.	Cod. SINAPI	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI (R\$)	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
10.6	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,00	12,81	16,15	323,00
10.7	COMP11	JOELHO DE 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 01671/ORSE)	UN	7,00	8,84	11,14	77,98
10.8	COMP12	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D75 MM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 01526/ORSE)	M	5,00	26,08	32,87	164,35
10.9	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	438,90	553,23	2.212,92
10.10	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_05/2018	UN	1,00	3.411,12	4.299,72	4.299,72

THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO  
ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6





## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670  
LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN  
DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021  
BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

#### Orçamento parcial nº 10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Num.	Cod. SINAPI	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
10.11	98068	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	7.502,00	9.456,27	9.456,27
Total orçamento parcial nº 10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:							19.055,97

  
THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO

ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6





## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670

LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN

DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021

BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

#### Orçamento parcial nº 11 REVESTIMENTO DE PAREDE

Num.	Cod. SINAPI	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
11.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	913,47	2,85	3,59	3.279,36
11.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	636,54	25,66	32,34	20.585,70
11.3	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	183,14	54,44	68,62	12.567,07
11.4	COMP13	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 87263/SINAPI)	M2	21,48	110,00	138,66	2.978,42

THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO  
ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670  
LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN  
DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021  
BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

#### Orçamento parcial nº 11 REVESTIMENTO DE PAREDE

Num.	Cod. SINAPI	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
11.5	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	207,90	20,04	25,26	5.251,55

Total orçamento parcial nº 11 REVESTIMENTO DE PAREDE: 44.662,10

THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO  
ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670

LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN

DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021

BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

#### Orçamento parcial nº 12 REVESTIMENTO DE PISO

Num.	Cod. SINAPI	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
12.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016	M2	5,49	13,13	16,55	90,86
12.2	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	86,59	34,41	43,37	3.755,41
12.3	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	157,42	34,82	43,89	6.909,16
12.4	COMP14	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08928/ORSE)	M2	19,46	56,84	71,65	1.394,31
12.5	COMP15	PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 101732/SINAPI)	M2	31,10	62,32	78,55	2.442,91

THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO

ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670  
LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN  
DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021  
BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

#### Orçamento parcial nº 12 REVESTIMENTO DE PISO

Num.	Cod. SINAPI	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
12.6	COMP16	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 07324/ORSE)	M2	5,49	98,46	124,11	681,36

Total orçamento parcial nº 12 REVESTIMENTO DE PISO: 15.274,01

THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO  
ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6





## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670  
LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN  
DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021  
BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

#### Orçamento parcial nº 13 PINTURA

Num.	Cod. SINAPI	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
13.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	357,18	1,98	2,50	892,95
13.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	325,19	10,66	13,44	4.370,55
13.3	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	415,68	2,17	2,74	1.138,96
13.4	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	415,68	8,49	10,70	4.447,78
13.5	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	200,74	11,09	13,98	2.806,35
13.6	100736	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	40,74	8,98	11,32	461,18
13.7	COMP17	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM CONCRETO APARENTE, MARCA FOSROC, REF DEKGUARD FS OU SIMILAR- R1	M2	24,41	15,32	19,31	471,36

  
THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO

ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6





## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670  
LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN  
DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021  
BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

#### Orçamento parcial nº 13 PINTURA

Num.	Cod. SINAPI	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
Total orçamento parcial nº 13 PINTURA:							14.589,13

  
THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO

ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670

LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN

DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021

BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

Orçamento parcial nº 14 LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS

Num.	Cod. SINAPI	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
14.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	391,24	493,16	1.972,64
14.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	29,35	37,00	148,00
14.3	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	176,12	222,00	1.110,00
14.4	86927	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	179,24	225,93	451,86

THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO  
ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 - Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670

LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN

DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021

BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

#### Orçamento parcial nº 14 LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS

Num.	Cod. SINAPI	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
14.5	86933	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	210,18	264,93	264,93
14.6	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	243,44	306,86	613,72
14.7	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	427,98	539,47	1.078,94
14.8	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	219,34	276,48	552,96
14.9	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	429,94	541,94	2.167,76

Total orçamento parcial nº 14 LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS:

8.360,81

THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO  
ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670  
LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN  
DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021  
BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

#### Orçamento parcial nº 15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Num.	Cod. SINAPI	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
15.1	COMP18	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20 CM - INSTALADO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12043/ORSE)	UN	34,00	73,30	92,39	3.141,26
15.2	COMP19	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15 CM - INSTALADO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12042/ORSE)	UN	8,00	75,60	95,29	762,32
15.3	COMP20	PERFIL EM ALUMÍNIO 3" X 1.1/2" NA, COR N/P/B (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12159/ORSE)	M	85,80	46,60	58,74	5.039,89

Total orçamento parcial nº 15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES: **8.943,47**

THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO  
ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS - RESUMO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670  
LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN  
DATA DO PROJETO: MARÇO DE 2021  
BASE DE PREÇOS: EMITIDA EM: MARÇO DE 2021 - SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021 00:02:14, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/02/2021 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 01/2021.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES	6.741,27
2 MOVIMENTO DE TERRA	1.469,79
3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	115.233,89
4 IMPERMEABILIZAÇÃO	9.107,28
5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO	32.011,97
6 ESQUADRIAS	32.946,30
7 COBERTURA	33.783,42
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.007,59
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.718,20
10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	19.055,97
11 REVESTIMENTO DE PAREDE	44.662,10
12 REVESTIMENTO DE PISO	15.274,01
13 PINTURA	14.589,13
14 LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS	8.360,81
15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.943,47

Total .....: 369.905,20

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA: TREZENTOS E SESENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS.

THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO  
ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6