



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.074.508-39/2020	Nº SICONV 908584	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CAICÓ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2021.xls')	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE	MUNICÍPIO / UF CAICÓ/RN	BDI 1 020%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ZONA URBANA AO PERÍMETRO IRRIGADO DE									1,000,000.00
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ZONA URBANA AO PERÍMETRO IRRIGADO DE CAICÓ/RN.					-	1,000,000.00
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	13,564.78
1.1.1.	Composição	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	VG	2.00	5,648.70	BDI 1	6,782.39	13,564.78
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2,144.69
1.2.1.	Composição	COMP 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA.	UND	1.00	1,786.20	BDI 1	2,144.69	2,144.69
1.3.			MOVIMENTO DE TERRA					-	972,102.73
1.3.1.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019	M2	14,640.00	6.67	BDI 1	8.01	117,266.40
1.3.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	14,640.00	1.91	BDI 1	2.29	33,525.60
1.3.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	732.00	917.16	BDI 1	1,101.23	806,100.36
1.3.4.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	TxKM	6,851.52	1.85	BDI 1	2.22	15,210.37
1.4.			SINALIZAÇÃO					-	12,187.80
1.4.1.	Composição	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	M2	732.00	13.87	BDI 1	16.65	12,187.80

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAICÓ/RN
Local

terça-feira, 9 de março de 2021
PMv3.0.4
1 / 1

Responsável Técnico
Nome: THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO
CREA/CAU: 211.825.494-6


Thamires Dantas de Oliveira Godeiro
Engenharia Civil
CREA. 211.825.494-6