

Nº OPERAÇÃO 1.065.405-37/2019	Nº SICONV 884537/2019	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAICÓ - RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2021.xls')	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF CAICÓ - RN	BDI 1 026%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN									338,000.00
1.			CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN					-	338,000.00
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	10,686.28
1.1.1.	Composição	COMP01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - CONSIDERANDO 176 HORAS TRABALHADOS POR MÊS, ENGENHEIRO CIVIL TRABALHANDO 10H POR MÊS, O ALMOXARIFE TRABALHANDO 12H POR MÊS, O AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 8H E O ENCARREGADO GERAL AS 88H.	VG	4.00	2,119.45	BDI 1	2,671.57	10,686.28
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4,254.75
1.2.1.	Composição	COMP02	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6.00	282.98	BDI 1	356.70	2,140.20
1.2.2.	Composição	COMP03	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M2	1,411.75	0.56	BDI 1	0.71	1,002.34
1.2.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	23.20	38.03	BDI 1	47.94	1,112.21
1.3.			MOVIMENTO DE TERRA					-	2,463.64
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	24.70	54.63	BDI 1	68.86	1,700.84
1.3.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (AXERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	98.63	3.94	BDI 1	4.97	490.19
1.3.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5.87	33.12	BDI 1	41.75	245.07
1.3.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	23.54	0.93	BDI 1	1.17	27.54
1.4.			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					-	54,325.42
1.4.1.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES. AF_08/2017	M3	0.89	437.99	BDI 1	552.09	491.36
1.4.2.	Composição	COMP04	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 95957/SINAPI)	M3	17.12	2,410.87	BDI 1	3,038.90	52,025.97
1.4.3.	Composição	COMP05	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C4592/CEINFRA)	M3	2.60	513.23	BDI 1	646.93	1,682.02
1.4.4.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	0.79	126.60	BDI 1	159.58	126.07

Nº OPERAÇÃO 1.065.405-37/2019	Nº SICONV 884537/2019	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAICÓ - RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2021.xls')	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF CAICÓ - RN	BDI 1 026%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN									338,000.00
1.5.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	4,133.07
1.5.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	68.90	32.03	BDI 1	40.37	2,781.49
1.5.2.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	13.68	78.38	BDI 1	98.80	1,351.58
1.6.			ALVENARIA					-	6,346.72
1.6.1.	SINAPI	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	80.42	57.93	BDI 1	73.02	5,872.27
1.6.2.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/20166	M	1.40	31.75	BDI 1	40.02	56.03
1.6.3.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1.40	31.13	BDI 1	39.24	54.94
1.6.4.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4.41	23.63	BDI 1	29.79	131.37
1.6.5.	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4.62	39.86	BDI 1	50.24	232.11
1.7.			ESQUADRIAS					-	3,876.33
1.7.1.	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0.50	239.06	BDI 1	301.34	150.67
1.7.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1.68	348.36	BDI 1	439.11	737.70
1.7.3.	Composição	COMP06	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, 1.00 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1.00	871.40	BDI 1	1,098.40	1,098.40
1.7.4.	Composição	COMP07	PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR	M2	3.96	184.92	BDI 1	233.09	923.04
1.7.5.	Composição	COMP08	BASCULANTE DE FERRO	M2	1.74	372.27	BDI 1	469.25	816.50
1.7.6.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.00	119.02	BDI 1	150.02	150.02
1.8.			REVESTIMENTO DE PISO					-	113,827.34
1.8.1.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016	M2	45.81	13.12	BDI 1	16.54	757.70
1.8.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	464.23	38.57	BDI 1	48.62	22,570.86

Nº OPERAÇÃO 1.065.405-37/2019	Nº SICONV 884537/2019	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAICÓ - RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 01-2021.xls)	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF CAICÓ - RN	BDI 1 026%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN									338,000.00
1.8.3.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	731.23	49.18	BDI 1	61.99	45,328.95
1.8.4.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	326.98	54.57	BDI 1	68.79	22,492.95
1.8.5.	Composição	COMP09	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	45.81	98.46	BDI 1	124.11	5,685.48
1.8.6.	SINAPI	101750	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	8.05	36.75	BDI 1	46.32	372.88
1.8.7.	Composição	COMP10	PISO EM PEDRA ANTÍQUA CINZA, 50 X 50 CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA), REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	174.75	71.03	BDI 1	89.53	15,645.37
1.8.8.	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	11.95	25.98	BDI 1	32.75	391.36
1.8.9.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	10.81	42.70	BDI 1	53.82	581.79
1.9.			REVESTIMENTO DE PAREDE					-	11,582.31
1.9.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	178.53	4.49	BDI 1	5.66	1,010.48
1.9.2.	SINAPI	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	65.17	22.39	BDI 1	28.22	1,839.10
1.9.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	113.35	23.22	BDI 1	29.27	3,317.75
1.9.4.	Composição	COMP11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 87257/SINAPI)	M2	65.17	65.92	BDI 1	83.09	5,414.98
1.10.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	29,208.48
1.10.1.	SINAPI	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	UN	1.00	1,044.27	BDI 1	1,316.30	1,316.30

Nº OPERAÇÃO 1.065.405-37/2019	Nº SICONV 884537/2019	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAICÓ - RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2021.xls')	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF CAICÓ - RN	BDI 1 026%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN									338.000,00
1.10.2.	Composição	COMP12	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1.00	1.153.75	BDI 1	1.454.30	1.454.30
1.10.3.	Composição	COMP13	MURETA DE ALVENARIA 1,7X0,60M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA	M2	1.02	168.70	BDI 1	212.65	216.90
1.10.4.	Composição	COMP14	POSTE DECORATIVO 1 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W	UN	4.00	1.150.01	BDI 1	1.449.59	5.798.36
1.10.5.	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	2.00	444.84	BDI 1	560.72	1.121.44
1.10.6.	Composição	COMP15	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 04 LUMINÁRIAS, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE 48 MM/60, 3 MM EXTERNO, CÓDIGO SUP04, DAAMES ILUMINAÇÃO OU SIMILAR (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 101637/SINAPI)	UN	2.00	199.14	BDI 1	251.02	502.04
1.10.7.	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	8.00	680.23	BDI 1	857.43	6.859.44
1.10.8.	SINAPI	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4.00	75.14	BDI 1	94.71	378.84
1.10.9.	SINAPI	93138	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	5.00	118.15	BDI 1	148.93	744.65
1.10.10.	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	5.00	57.62	BDI 1	72.63	363.15
1.10.11.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	6.00	130.90	BDI 1	165.00	990.00
1.10.12.	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	4.00	132.80	BDI 1	167.39	669.56
1.10.13.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	132.00	7.71	BDI 1	9.72	1.283.04
1.10.14.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	30.00	2.30	BDI 1	2.90	87.00
1.10.15.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	40.00	3.39	BDI 1	4.27	170.80
1.10.16.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	2.00	17.92	BDI 1	22.59	45.18
1.10.17.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 05/2018	UN	6.00	97.82	BDI 1	123.30	739.80

Nº OPERAÇÃO 1.065.405-37/2019	Nº SICONV 884537/2019	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAICÓ - RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2021.xls')	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF CAICÓ - RN
			BDI 1 026%
			BDI 2 000%
			BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN									338,000.00
1.10.18.	Composição	COMP16	CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40, E = 5CM	UN	2.00	78.91	BDI 1	99.47	198.94
1.10.19.	Composição	COMP17	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UN	1.00	40.64	BDI 1	51.23	51.23
1.10.20.	Composição	COMP18	CAIXA DE MEDICAO COM VISOR, PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 18 USG (SEM MEDIDOR E DISJUNTOR) (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10311/ORSE	UN	1.00	318.76	BDI 1	401.80	401.80
1.10.21.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	4.00	9.24	BDI 1	11.65	46.60
1.10.22.	SINAPI	97360	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1.00	3,901.53	BDI 1	4,917.88	4,917.88
1.10.23.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 05/2018	UN	1.00	20.14	BDI 1	25.39	25.39
1.10.24.	Composição	COMP19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1.00	318.60	BDI 1	401.60	401.60
1.10.25.	Composição	COMP20	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30 MA, REF. 5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	2.00	157.30	BDI 1	198.28	396.56
1.10.26.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1.00	11.48	BDI 1	14.47	14.47
1.10.27.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1.00	10.48	BDI 1	13.21	13.21
1.11.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	2,551.60
1.11.1.	Composição	COMP21	CAIXA D'ÁGUA EM POLIURETIRENO, 250L, COM ACESSÓRIOS (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 88503/SINAPI)	UN	2.00	573.48	BDI 1	722.87	1,445.74
1.11.2.	SINAPI	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	5.00	25.12	BDI 1	31.66	158.30
1.11.3.	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	4.50	19.92	BDI 1	25.11	113.00
1.11.4.	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	21.02	11.71	BDI 1	14.76	310.26
1.11.5.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	12.00	13.86	BDI 1	17.47	209.64
1.11.6.	SINAPI	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2.00	12.97	BDI 1	16.35	32.70
1.11.7.	SINAPI	89595	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1.00	10.51	BDI 1	13.25	13.25
1.11.8.	SINAPI	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4.00	3.61	BDI 1	4.55	18.20

Nº OPERAÇÃO 1.065.405-37/2019	Nº SICONV 884537/2019	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAICÓ - RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: *Referência 01-2021.xls)	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF CAICÓ - RN	BDI 1 026%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN									338,000.00
1.11.9.	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	10.00	4.68	BDI 1	5.90	59.00
1.11.10.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6.00	5.59	BDI 1	7.05	42.30
1.11.11.	SINAPI	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4.00	6.55	BDI 1	8.26	33.04
1.11.12.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4.00	7.84	BDI 1	9.88	39.52
1.11.13.	SINAPI	89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3.00	9.49	BDI 1	11.96	35.88
1.11.14.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2.00	6.07	BDI 1	7.65	15.30
1.11.15.	Composição	COMP22	JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1" X 3/4"	UN	1.00	12.97	BDI 1	16.35	16.35
1.11.16.	Composição	COMP23	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25 X 20MM	UN	2.00	3.62	BDI 1	4.56	9.12
1.12.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	16,962.92
1.12.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	22.00	37.28	BDI 1	46.99	1,033.78
1.12.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	3.00	19.28	BDI 1	24.30	72.90
1.12.3.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	3.00	12.81	BDI 1	16.15	48.45
1.12.4.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5.00	7.22	BDI 1	9.10	45.50
1.12.5.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2.00	27.18	BDI 1	34.26	68.52
1.12.6.	Composição	COMP24	JOELHO DE 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UN	4.00	8.84	BDI 1	11.14	44.56
1.12.7.	Composição	COMP25	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D75 MM	M	4.00	26.08	BDI 1	32.87	131.48
1.12.8.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	3.00	438.89	BDI 1	553.22	1,659.66
1.12.9.	Composição	COMP26	CAIXA SINFONADA, PVC 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 89707/SINAPI)	UN	2.00	40.50	BDI 1	51.05	102.10

Nº OPERAÇÃO 1.065.405-37/2019	Nº SICONV 884537/2019	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAICÓ - RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2021.xls')	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF CAICÓ - RN	BDI 1 026%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN									338,000.00
1.12.10.	SINAPI	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_ 05/2018	UN	1.00	3,411.11	BDI 1	4,299.70	4,299.70
1.12.11.	SINAPI	98068	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_ 05/2018	UN	1.00	7,502.00	BDI 1	9,456.27	9,456.27
1.13.			PINTURA					-	5,288.12
1.13.1.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	98.72	3.00	BDI 1	3.78	373.16
1.13.2.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020	M2	105.58	16.84	BDI 1	21.23	2,241.46
1.13.3.	SINAPI	100736	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020	M2	105.58	8.98	BDI 1	11.32	1,195.17
1.13.4.	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_ 01/2021	M2	3.78	9.80	BDI 1	12.35	46.68
1.13.5.	Composição	COMP27	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADO	M2	3.78	6.50	BDI 1	8.19	30.96
1.13.6.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_ 06/2014	M2	15.49	1.98	BDI 1	2.50	38.73
1.13.7.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 06/2014	M2	15.49	10.66	BDI 1	13.44	208.19
1.13.8.	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_ 06/2014	M2	85.91	2.17	BDI 1	2.74	235.39
1.13.9.	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 06/2014	M2	85.91	8.48	BDI 1	10.69	918.38
1.14.			COBERTURA METÁLICA					-	11,542.32
1.14.1.	SINAPI	100765	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020 P	KG	442.40	10.73	BDI 1	13.53	5,985.67
1.14.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	M2	14.91	80.17	BDI 1	101.05	1,506.66
1.14.3.	SINAPI	92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M2	14.91	38.02	BDI 1	47.92	714.49
1.14.4.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	4.20	112.41	BDI 1	141.69	595.10
1.14.5.	SINAPI	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_ 11/2020	M	14.96	135.10	BDI 1	170.29	2,547.54

Nº OPERAÇÃO 1.065.405-37/2019	Nº SICONV 884537/2019	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAICÓ - RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2021.xls')	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF CAICÓ - RN
			BDI 1 026%
			BDI 2 000%
			BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN									338,000.00
1.14.6.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	4.20	36.43	BDI 1	45.92	192.86
1.15.			LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS					-	4,360.90
1.15.1.	Composição	COMP28	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS, E = 2 CM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 11736/ORSE)	M2	3.20	460.93	BDI 1	581.00	1,859.20
1.15.2.	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2.00	365.59	BDI 1	460.83	921.66
1.15.3.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2.00	78.02	BDI 1	98.34	196.68
1.15.4.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1.00	391.24	BDI 1	493.16	493.16
1.15.5.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2.00	243.44	BDI 1	306.86	613.72
1.15.6.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UM	1.00	219.34	BDI 1	276.48	276.48
1.16.			EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SAÚDE					-	51,001.29
1.16.1.	Composição	COMP29	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - RODA DE OMBRO	UN	3.00	1,926.90	BDI 1	2,428.86	7,286.58
1.16.2.	Composição	COMP30	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO	UN	3.00	2,807.63	BDI 1	3,539.02	10,617.06
1.16.3.	Composição	COMP31	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - LEG PRESS DUPLO	UN	3.00	2,883.92	BDI 1	3,635.18	10,905.54
1.16.4.	Composição	COMP32	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PARALELA DUPLA	UN	3.00	3,252.68	BDI 1	4,100.00	12,300.00
1.16.5.	Composição	COMP33	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - CAVALGADA SIMPLES	UN	3.00	2,615.92	BDI 1	3,297.37	9,892.11
1.17.			CARAMANCHÃO					-	3,649.44
1.17.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/201616	M3	0.27	54.63	BDI 1	68.86	18.59
1.17.2.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	M3	0.16	190.22	BDI 1	239.77	38.36
1.17.3.	SINAPI	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0.32	382.31	BDI 1	481.90	154.21
1.17.4.	Composição	COMP34	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 5CM X 9CM COM ABERTURA DE ENCAIXES BASEADO NA COMPOSIÇÃO 00203/ORSE	M	13.04	36.02	BDI 1	45.40	592.02
1.17.5.	Composição	COMP05	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 5CM X 19CM COM ABERTURA DE ENCAIXES BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10438/ORSE	M	25.50	41.77	BDI 1	52.65	1,342.58
1.17.6.	Composição	COMP36	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA E APARELHADA 10X10CM, C/ ABERTURA DE ENCAIXES BASEADO NA COMPOSIÇÃO 09887/ORSE	M	14.80	80.60	BDI 1	101.60	1,503.68
1.18.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1,939.07

Nº OPERAÇÃO 1.065.405-37/2019	Nº SICONV 884537/2019	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAICÓ - RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2021.xls')	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF CAICÓ - RN	BDI 1 026%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN									338.000,00
1.18.1.	Composição	COMP37	REVESTIMENTO PARA PAREDE COM LAMBRI DE CUMARU/IPÊ CHAMPANHE, COLADO	M2	7.17	143.91	BDI 1	181.40	1.300.64
1.18.2.	Composição	COMP38	PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO	M3	1.36	280.55	BDI 1	353.63	480.94
1.18.3.	Composição	COMP39	CASCALHO APLICADO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 00075/ORSE)	M3	1.00	124.94	BDI 1	157.49	157.49

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAICÓ - RN

Local

terça-feira, 9 de março de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO

CREA/CAU: 211.825.494-6

ART/RRT: RN20210397272