



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS DO PERÍMETRO IRRIGADO EM ÁREA RURAL NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN.

LOCAIS: ESTRADA DO PERÍMETRO IRRIGADO - ZONA URBANA - CAICÓ/RN

DATA: MARÇO 2022 - DATA BASE: 01/2022 - SINAPI - EMITIDO DIA: 11/02/2022

CR.: 912408 - Nº DA OPERAÇÃO: 1.076.182-17/2021

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

ITENS	FONTES	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS	DIMENSÕES						SUBTOTAL	TOTAL						
				C	L	H	P	A	N								
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
1.1	Composição	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							VG	2,00						
			Canteiro de obra	-	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00					
2			SERVIÇOS PRELIMINARES														
			SERVIÇOS							C	Lmédia	H	P	A	N	SUBTOTAL	TOTAL
2.1	Composição	COMP 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 4011351/SICRO)													UND	1,00
			Quantidade de placas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	
2.2	Composição	COMP 003	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 06191/ORSE)													M2	
Trecho da estrada do perímetro irrigado			da estaca:	0 +	-	m,	a estaca	84 +	10,00	m	1.690,00	6,00			10.140,00	10.140,00	
3			TRECHO DA ESTRADA DO PERÍMETRO IRRIGADO														
3.1			PAVIMENTAÇÃO														
			SERVIÇOS							C	Lmédia	H	T/M3	DMT	N	SUBTOTAL	TOTAL
3.1.1	ORSE	2.592	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL													M2	10.140,00
Trecho da estrada do perímetro irrigado			da estaca:	0 +	-	m,	a estaca	84 +	10,00	m	1.690,00	6,00	-	-	-	1,00	10.140,00
3.1.2	SINAPI	96.402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019													M2	10.140,00
Trecho da estrada do perímetro irrigado			da estaca:	0 +	-	m,	a estaca	84 +	10,00	m	1.690,00	6,00	-	-	-	1,00	10.140,00
3.1.3	SINAPI	95.995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019													M3	507,00
Trecho da estrada do perímetro irrigado			da estaca:	0 +	-	m,	a estaca	84 +	10,00	m	1.690,00	6,00	0,05	-	-	1,00	507,00
3.1.4	SINAPI	102.332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020													TxKM	7.640,29
Trecho da estrada do perímetro irrigado			da estaca:	0 +	-	m,	a estaca	84 +	10,00	m	1.690,00	6,00	0,05	2,34	6,44	1,00	7.640,29

  
Rafaela Rithelly de Paiva Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA. 211.978 175-3



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS DO PERÍMETRO IRRIGADO EM ÁREA RURAL NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN.

LOCAIS: ESTRADA DO PERÍMETRO IRRIGADO - ZONA URBANA - CAICÓ/RN

DATA: MARÇO 2022 - DATA BASE: 01/2022 - SINAPI - EMITIDO DIA: 11/02/2022

CR.: 912408 - Nº DA OPERAÇÃO: 1.076.182-17/2021

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

ITENS	FONTES	CÓDIGOS	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS	DIMENSÕES						SUBTOTAL	TOTAL
				C	L	H	P	A	N		
3.2			SINALIZAÇÃO								
			SERVIÇOS	C	L média	H	P	A	N	SUBTOTAL	TOTAL
3.2.1	SINAPI	102.512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021							M	5.070,00
Trecho da estrada do perímetro irrigado - Faixas laterais e central			da estaca: 0 + - m, a estaca 84 + 10,00 m	1.690,00	-	-	-	-	3,00	5.070,00	

  
Rafaela Rithelly de Paiva Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA. 211.978 175-3